



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โทร. ๐ ๔๓๘๔ ๐๙๖๑ ต่อ ๑๒
ที่ กส ๘๐๘๐๒/ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔


เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตฯ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙ - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองแวง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ วงเงินงบประมาณ ๙,๖๓๖,๒๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านหกแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างงานดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง อ้างอิงตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๒.๑.๑๗ รวมไปถึงการออกข้อมูลการคำนวณราคากลางลงในระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงาน ดังกล่าวข้างต้น ประกอบด้วย


- | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| ๑. ส.ต.ท. บุญมี เนืองนันท์ | ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. นายสำเนียง จันทะวิชัย | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นกรรมการ |
| ๓. นางสาวสมจิตร เสริฐผล | ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ | เป็นกรรมการ |
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



(นางสุภา ผลสว่าง)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง


-เพื่อโปรดพิจารณา-


(นางสาวสาวินี บรรณสาร)


(นางบุศรินทร์ ชื้อสัตย์)
รองปลัด อบต.หนองแวง


ส.ต.ท. (บุญมี เนืองนันท์)
ปลัด อบต.หนองแวง

☒ อนุมัติ
☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก


(นายนิยม โยหาสิทธิ์)
นายก อบต.หนองแวง



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ที่ ๗๘๒/๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙ - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองแวง โดยวิธีคัดเลือก

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง มีความประสงค์จะ จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙ - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองแวง โดยวิธีคัดเลือก และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการกำหนดราคากลาง สำหรับการจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙ - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองแวง โดยวิธีคัดเลือก

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. สิบตำรวจโทบุญมี เนืองนนท์

ประธานกรรมการฯ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(บันทึกข้อมูลในระบบราคากลางอิเล็กทรอนิกส์)

๒. นายสำเนียง จันทะวิชัย

กรรมการ

ผู้อำนวยการกองช่าง

๓. นางสาวสมจิตร เสริฐผล

กรรมการ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

(บันทึกข้อมูลในระบบราคากลางอิเล็กทรอนิกส์)

อำนาจและหน้าที่

กำหนดราคากลาง

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

นิยม โยหาสิทธิ์

(นายนิยม โยหาสิทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง



คำสั่งการบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ที่ ๓๕๖/๒๕๖๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙ - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองแวง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ วงเงินงบประมาณ ๙,๖๓๖,๒๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านหกแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างงานดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง แจ้างตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ข้อ ๒.๑.๑๗ รวมไปถึงกรอกข้อมูลการคำนวณราคากลางลงในระบบอิเล็กทรอนิกส์ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงาน ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

- | | |
|--|-------------------|
| ๑. ส.ต.ท. บุญมี เนืองนันท์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล | เป็นประธานกรรมการ |
| ๒. นายสำเนียง จันทะวิชัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | เป็นกรรมการ |
| ๓. นางสาวสมจิตร์ เสริฐผล ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ | เป็นกรรมการ |
- โดยให้มีหน้าที่และรับผิดชอบดังนี้

๑. คำนวณราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง แล้วนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ให้ความเห็นชอบ

๒. ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางคำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคาของผู้เสนอราคารายที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง เห็นสมควรจ้างเป็นฐานในการคำนวณ ให้แจ้งรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว

๓. ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายและเพื่อให้การดำเนินการคำนวณราคากลางแล้วเสร็จ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายนิยม โยหาสิทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ราคากลางงานบำรุงรักษาทาง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ประเภทงาน โครงการบำรุงรักษาระบบโครงข่ายทาง งบประมาณปี 2565
 เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
 รหัสสายทาง กส.ถ 139-02 ชื่อสายทาง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 13
 สถานที่ตั้ง ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ ระยะทางตลอดสาย 7.500 กม.
 ลักษณะสายทางเดิม ชนิดผิวทาง ค.ส.ถ. ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
 ชนิดไหล่ทาง ลูกวิ่ง ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.50 เมตร
 ระยะทางดำเนินการซ่อมสร้าง ฯ 5,000 เมตร
 ช่วงที่ 1 กม. ที่ 0+000 ถึง 5+000 ระยะทาง 5,000 เมตร หนา 0.04 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานทาง	9,759,363.41	Factor F
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0%
			- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.0%
			- เงินประกันผลงานหัก 0.0%
			- พื้นที่ ผ่นตบปกติ
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	9,759,363.41	- ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน
	คิดเป็นราคากลาง	9,759,300.00	- ประกันสัญญาจ้าง 2 ปี
	(เก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)		
	ระยะทางดำเนินการ 5,000 เมตร		
	เฉลี่ยราคา กม.ละ 1,951,860.00 บาท		

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ) สิบตำรวจโท ประธานกรรมการฯ
 (บุญมี เนืองนันท์) ปลัด อบต.นว.

(ลงชื่อ) กรรมการ ฯ
 (นายสำเียง จันทะวิชัย) ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) กรรมการ ฯ
 (นางสาวสมจิตร เสริฐผล) นักวิชาการจัดเก็บรายได้

รายละเอียดการประมาณราคา

รหัสสายทาง กศ.ถ 139-02

สถานที่ตั้ง ต.หนองแวง อ.สามชัย จ.กาฬสินธุ์

ชื่อสายทาง บ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 13

ระยะทางดำเนินการ

5,000 เมตร

ระยะทางคำนวณการ							5,000 เมตร				
ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ต่อหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
(ก) งานทาง											
1	งานปรับปรุงโครงสร้างทาง										
	1.1 งานฉาบปูนอุดค่อ		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.2 งานชุดรื้อคันทางเดิม ขนทิ้งแล้วบดทับ		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.3 งานเกลี่ยปรับ ไหล่ทางเดิมแล้วบดทับ (ไหล่ลูกรัง)		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.4 งานปรับคันเดิมแล้วบดทับ		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.5 งาน Benching		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.6 งานคืนตัด		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.7 งานคืนถม (จากการขนส่ง)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.8 งานวัสดุที่เลือกบดอัดแน่น		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.9 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.10 งานพื้นทางหินกลุบบดอัดแน่น		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.11 หินกลูบปรับระดับ (หลวม)		ลบ.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.12 Skin Patch		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	1.13 Deep Patch		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	งาน Pavement In - Place Recycling	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
2	งานผิวทาง										
	2.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2 Tack Coat(ทางเชื่อม)	30,000.00	ตร.ม.	6.98	7.05	14.03	420,900.00	1.3341	18.72	561,522.69	
	2.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	30,000.00	ตร.ม.	218.58		218.58	6,557,400.00	1.3341	291.61	8,748,227.34	4 ซม.
	2.4 Para - Asphaltic Concrete										
	- Para - Asphaltic Concrete ปูบน Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	4 ซม.
	- Para - Asphaltic Concrete ปูบน Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	4 ซม.
3	งานผิวไหล่ทาง										
	3.1 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 Asphaltic Concrete										
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	4 ซม.
	- Asphaltic Concrete (ปูบน Tack Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	4 ซม.
	3.4 Para - Asphaltic Concrete										
	- Para - Asphaltic Concrete ปูบน Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	4 ซม.
	- Para - Asphaltic Concrete ปูบน Tack Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	4 ซม.
4	พื้นที่ด้านจราจร										
	4.1 สีเทอร์โมพลาสติก	1,162	ตร.ม.	290.00	-	290.00	337,016.25	1.3341	386.89	449,613.38	3 เส้นกว้าง 10 ซม.
5	งานจราจรสงเคราะห์										
	5.1 วัสดุเคลือบผิวจราจรเพื่อต้านทานการสั่นไสแดง สีแดง		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	5.2 วัสดุเคลือบผิวจราจรเพื่อต้านทานการสั่นไสขาว		ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	-	
	ยอดยกไป						7,315,316.25			9,759,363.41	
	รวมค่างานคันทางงานทาง (ก)						7,315,316.25			9,759,363.41	
(ข) งานอื่นๆ											
	1. งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร กิจกรรมอำนวยความสะดวกแก่ก่อสร้าง										
	1.1 รูปแบบที่ 1 งานก่อสร้างทางในเขตไหล่ทาง โดยที่มี		L.S.	-	-	-	-	-	-	-	
	การจราจรบนถนนผิวทางเล็กน้อย										
	1.2 รูปแบบที่ 2 งานป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	-	L.S.	-	-	-	-	-	-	-	
	รวมค่างานคันทางงานอื่นๆ (ข)										
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ (ก) + (ข)						7,315,316.25			9,759,363.41	

ประมาณราคา

(นายอนันต์ ทรัพย์มุก)

ผู้ช่วยนายก อบจ.

ตรวจ

(นายสำเนียง จันทะวีชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ข้อมูลประกอบการประมาณราคา

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่ 16 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564

ประเภทงาน โครงการบำรุงรักษาระบบโครงข่ายทาง จมประมาณปี 2565

เข้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

กิจกรรม งานเสริมผิวทางลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต

สายทาง กต.ถ 139-02

ชื่อสายทาง บ้านหนองแวง หมู่ 9 - บ้านสร้างแก้ว หมู่ 13

สถานที่ตั้ง ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ระยะทางตลอดสายทาง 7.500 กม. ระยะทางดำเนินการ 5.000 กม.

ข้อมูลเบื้องต้นและระยะทางขนส่ง

1	อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น	หินคลุก	185.00	บาท/ลบ.ม.ระยะขนส่ง	244	=	532.40	บาท/ลบ.ม.(รถสิบล้อ+ลากพ่วง)
2	อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น	หินฝุ่น	263.00	บาท/ลบ.ม.ระยะขนส่ง	244	=	532.40	บาท/ลบ.ม.(รถสิบล้อ+ลากพ่วง)
3	อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น	หิน 3/4"	327.00	บาท/ลบ.ม.ระยะขนส่ง	244	=	532.40	บาท/ลบ.ม.(รถสิบล้อ+ลากพ่วง)
4	อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น	หิน 1/2"	325.00	บาท/ลบ.ม.ระยะขนส่ง	244	=	532.40	บาท/ลบ.ม.(รถสิบล้อ+ลากพ่วง)
5	อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น	หิน 3/8"	198.00	บาท/ลบ.ม.ระยะขนส่ง	244	=	532.40	บาท/ลบ.ม.(รถสิบล้อ+ลากพ่วง)
6	อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น	หินผสมแอสฟัลท์	275.45	บาท/ลบ.ม.ระยะขนส่ง	244	=	532.40	บาท/ลบ.ม.(รถสิบล้อ+ลากพ่วง)
7	ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์	ดินถม	5.00	บาท/ลบ.ม.ระยะขนส่ง	5	=	21.66	บาท/ลบ.ม.(รถสิบล้อ)
8	ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์	ลูกรัง	15.00	บาท/ลบ.ม.ระยะขนส่ง	5	=	21.66	บาท/ลบ.ม.(รถสิบล้อ)
9	ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์	วัสดุคัดเลือก	15.00	บาท/ลบ.ม.ระยะขนส่ง	5	=	21.66	บาท/ลบ.ม.(รถสิบล้อ)
10	อ.เมือง ของสถานที่ก่อสร้าง	ซีเมนต์	2,093.46	บาท/ตัน ระยะขนส่ง	40	=	62.83	บาท/ตัน (รถสิบล้อ+ลากพ่วง)
11	อ.สูงเนิน	ยาง EAP	30,800.00	บาท/ตัน ระยะขนส่ง	346	=	539.53	บาท/ตัน (รถสิบล้อ+ลากพ่วง)
12	อ.สูงเนิน	ยาง AC 60-70	21,500.00	บาท/ตัน ระยะขนส่ง	346	=	539.53	บาท/ตัน (รถสิบล้อ+ลากพ่วง)
13	อ.สูงเนิน	ยาง CRS-2	22,716.00	บาท/ตัน ระยะขนส่ง	346	=	539.53	บาท/ตัน (รถสิบล้อ+ลากพ่วง)
14	อ.สูงเนิน	ยาง PARA - AC	30,500.00	บาท/ตัน ระยะขนส่ง	346	=	539.53	บาท/ตัน (รถสิบล้อ+ลากพ่วง)

รายการราคางานต่อหน่วย

1. งานวัสดุหิน (จากกรขนส่ง)

- ค่าวัสดุที่แหล่ง	=	5.00	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
- ค่าเสื่อมราคาชุดตัก	=	21.77	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
- ค่าขนส่ง	=	21.66	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
รวมค่าวัสดุและขนส่ง	=	48.43	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
- ค่าเสื่อมราคาคับ	=	77.49	บาท/ลบ.ม.(แน่น)
รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน	=	45.94	บาท/ลบ.ม.(แน่น)
	=	123.43	บาท/ลบ.ม.(แน่น)

2. งานวัสดุคัดเลือก

- ค่าวัสดุที่แหล่ง	=	15.00	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
- ค่าเสื่อมราคาชุดตัก	=	32.07	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
- ค่าขนส่ง	=	21.66	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
รวมค่าวัสดุและขนส่ง	=	68.73	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
- ค่าเสื่อมราคาคับ	=	109.97	บาท/ลบ.ม.(แน่น)
รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน	=	55.12	บาท/ลบ.ม.(แน่น)
	=	165.09	บาท/ลบ.ม.(แน่น)

3. งานลูกรัง

- ค่าวัสดุที่แหล่ง	=	15.00	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
- ค่าเสื่อมราคาชุดตัก	=	32.07	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
- ค่าขนส่ง	=	21.66	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
รวมค่าวัสดุและขนส่ง	=	68.73	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
- ค่าเสื่อมราคาคับ	=	109.97	บาท/ลบ.ม.(แน่น)
รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน	=	55.12	บาท/ลบ.ม.(แน่น)
	=	165.09	บาท/ลบ.ม.(แน่น)

4. งานพื้นทาง

- ค่าวัสดุ	=	185.00	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
- ค่าขนส่ง	=	532.40	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
รวมค่าวัสดุ	=	717.40	บาท/ลบ.ม.(หลวม)
- ค่าผสม	=	1076.10	บาท/ลบ.ม.(แน่น)
- ค่าเสื่อมราคาคับ	=	24.71	บาท/ลบ.ม.(แน่น)
	=	87.32	บาท/ลบ.ม.(แน่น)

(นายสำนึก จันทะวิชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน

5. งานซ่อมผิวทางเดิม (Deep Patch)

- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานชุดรื้อพื้นทางเดิมแล้วบดทับผิวทาง (ชนทั้ง)
- ชุดรื้อหินคลุก (0.20 ม.)
- ชุดรื้อรองพื้นทาง(ถูกรัง) (0.20 ม.)
- ค่าวัสดุหินคลุก (0.25 ม.)
- ค่าดำเนินการ,ค่าเสื่อมราคาผสมและบดทับ (หิน (0.20 ม.)
- ค่าดำเนินการ,ค่าเสื่อมราคาผสมและบดทับรองพื้นทาง(หินคลุก) 0.20 ม.)

รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน

6. งานพื้นทาง (หินคลุกปรับระดับ)

- ค่าวัสดุ
- ค่าขนส่ง

รวมค่าวัสดุ

7. งานปะซ่อมผิวทางเดิม (Skin Patch)

- Tack Coat
- Hot Mix 3 ซม. (13.889 ตร.ม./คัน)

รวมค่าวัสดุ

- ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางาน Tack Coat ปูลาดและบดทับ

รวมค่าวัสดุและค่าแรงเป็นเงิน

8. งานไฟร์มโค้ก

- ราคาจากโรงงาน
- ค่าขนส่ง

รวมค่าช่าง

อัตราการใช้ช่าง (0.8 ลิตร/ตร.ม.)

9. งานเทคโค้ก

- ราคาจากโรงงาน
- ค่าขนส่ง

รวมค่าช่าง

อัตราการใช้ช่าง (0.3 ลิตร/ตร.ม.)

10. งาน Pavement In-Place Recycling

10.1 สูตรคำนวณ Pavement In-Place Recycling

$$N = [\text{Operating Cost} + AY + SC]$$

N = ค่างาน Pavement In-Place Recycling บาท/ตร.ม.

A = ปริมาณยางแอสฟัลต์ คัน/ตร.ม.

Y = ราคาจากแอสฟัลต์บวกลค่าขนส่ง บาท/ตัน

S = ปริมาณปูนซีเมนต์ คัน/ตร.ม.

C = ราคาปริมาณปูนซีเมนต์บวกลค่าขนส่ง บาท/ตัน

10.2 ข้อมูลประกอบการคิดคำนวณ

Operating Cost 36.00 บาท/ตร.ม.

ความลึกในการซัด 0.20 ม.

ปริมาณซีเมนต์ที่ใช้ (โดยน้ำหนัก) 3.50 %

หน่วยน้ำหนักของวัสดุพื้นที่ซัด 2,200 กก./ลบ.ม.

- ค่าปูนซีเมนต์ + ค่าขนส่ง

- ปริมาณปูนซีเมนต์ต่อตารางเมตร

ค่างาน Pavement In-Place Recycling

- ค่าดำเนินการบ่มวัสดุหินคลุกหนา 0.20 ม. งาน Stabilized Layer

รวมค่างาน Pavement In-Place Recycling

= 1,188.13 บาท/ลบ.ม.(แน่น)

= 11.36 บาท/ตร.ม.

= 28.30 บาท/ตร.ม.

= 21.88 บาท/ตร.ม.

= 269.03 บาท/ตร.ม.

= 28.01 บาท/ตร.ม.

= 22.41 บาท/ตร.ม.

= 380.98 บาท/ตร.ม.

= 185.00 บาท/ลบ.ม.(หลวม)

= 532.40 บาท/ลบ.ม.(หลวม)

= 717.40 บาท/ลบ.ม.(หลวม)

= 6.98 บาท/ตร.ม.

= 166.05 บาท/ตร.ม.

= 173.03 บาท/ตร.ม.

= 16.44 บาท/ตร.ม.

= 189.48 บาท/ตร.ม.

= 30,800.00 บาท/คัน

= 539.53 บาท/คัน

= 31,339.53 บาท/คัน

= 25.07 บาท/ตร.ม.

= 22,716.00 บาท/คัน

= 539.53 บาท/คัน

= 23,255.53 บาท/คัน

= 6.98 บาท/ตร.ม.

= 2,156.29 บาท/คัน

= 0.0154 คัน/ตร.ม.

= 69.21 บาท/ตร.ม.

= 9.272 บาท/ตร.ม.

= 78.48 บาท/ตร.ม.

(นายสำเนียง จันทะวิชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

11. งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต

11.1 กรณีปูบนผิวไพบรไม์โค้ด

- ปริมาณงาน Asphalt Concrete ทั้งโครงการ	=	2,879.98 ตัน
- ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะทางขนส่ง 100 กม.	=	6.96 บาท/ตัน
- ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000	=	25.00 บาท/ตัน
(ยางAC + ค่าขนส่ง) x 0.052	=	1,146.06 บาท/ตัน
(หินผสม + ค่าขนส่ง) x 0.74	=	597.81 บาท/ตัน
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมแอสฟัลติกคอนกรีต	=	383.21 บาท/ตัน
- ค่าขนส่งแอสฟัลติกคอนกรีตใน 1 กม.	=	4.50 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต : งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 4 ซม.)	=	142.78 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,306.32 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน 4 ซม. (10.42 ตร.ม./ตัน)	=	221.40 บาท/ตร.ม.

11.2 กรณีปูบนผิวแตกโค้ด

- ปริมาณงาน Asphalt Concrete ทั้งโครงการ	=	2,879.98 ตัน
- ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะทางขนส่ง 100 กม.	=	6.96 บาท/ตัน
- ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000	=	25.00 บาท/ตัน
(ยางAC + ค่าขนส่ง) x 0.052	=	1,146.06 บาท/ตัน
(หินผสม + ค่าขนส่ง) x 0.74	=	597.81 บาท/ตัน
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมแอสฟัลติกคอนกรีต	=	383.21 บาท/ตัน
- ค่าขนส่งแอสฟัลติกคอนกรีตใน 1 กม.	=	4.50 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต : งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 4 ซม.)	=	113.34 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,276.88 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน 4 ซม. (10.42 ตร.ม./ตัน)	=	218.58 บาท/ตร.ม.

11.3 กรณีปูบนผิวไพบรไม์โค้ด

- ปริมาณงาน Para - Asphalt Concrete ทั้งโครงการ	=	- ตัน
- ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะทางขนส่ง 100 กม.	=	2.01 บาท/ตัน
- ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000	=	25.00 บาท/ตัน
(ยางAC + ค่าขนส่ง) x 0.052	=	1,614.06 บาท/ตัน
(หินผสม + ค่าขนส่ง) x 0.74	=	597.81 บาท/ตัน
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมพาราแอสฟัลติกคอนกรีต x 1.1	=	421.53 บาท/ตัน
- ค่าขนส่งพาราแอสฟัลติกคอนกรีต 1 กม.	=	4.50 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต : งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 4 ซม.)	=	157.06 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,821.96 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน 4 ซม. (10.42 ตร.ม./ตัน)	=	270.91 บาท/ตร.ม.

11.4 กรณีปูบนผิวแตกโค้ด

- ปริมาณงาน Para - Asphalt Concrete ทั้งโครงการ	=	- ตัน
- ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะทางขนส่ง 100 กม.	=	2.01 บาท/ตัน
- ค่าติดตั้งเครื่องผสม = 250,000	=	25.00 บาท/ตัน
(ยางAC + ค่าขนส่ง) x 0.052	=	1,614.06 บาท/ตัน
(หินผสม + ค่าขนส่ง) x 0.74	=	597.81 บาท/ตัน
- ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมผสมพาราแอสฟัลติกคอนกรีต x 1.1	=	421.53 บาท/ตัน
- ค่าขนส่งพาราแอสฟัลติกคอนกรีต 1 กม.	=	4.50 บาท/ตัน
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต : งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 4 ซม.)	=	124.68 บาท/ตัน
ค่าใช้จ่ายรวม	=	2,789.58 บาท/ตัน
ค่างานต้นทุน 4 ซม. (10.42 ตร.ม./ตัน)	=	267.80 บาท/ตร.ม.

ถ้าตัวแปร

A = ราคาของแอสฟัลท์ (AC 60 - 70) ที่แหล่งบวกรด้วยค่าขนส่งถึงที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลติกคอนกรีต (บาท/ตัน)


B = ราคาหินปอกไม่บวกรด้วยค่าขนส่งจากปากไม่ ถึงที่ตั้งโรงงานผสมแอสฟัลติกคอนกรีต หรือจุดกองรวม (บาท/ลบ.ม.)

หมายเหตุ

- ราคาน้ำมันโซล่าที่ กทม เฉลี่ย 30.50 บาท / ลิตร
- ราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอเมือง ของสถานที่ก่อสร้าง เฉลี่ย 30.50 บาท / ลิตร
- สายทางอยู่ในเขตพื้นที่ ฝนตกปกติ
- ปริมาณจราจร (PCU) - คับ/วัน
- ระยะเวลาซ่อมสร้างประมาณ 1 วัน

(นายสำเนียง จันทะวิชัย)
ผู้อำนวยการกองช่าง

12. งานวางท่อ ก.ส.ถ.									
12.1 ท่อ กสธ. ขนาด f0.40 ม. x 1.00 ม.									
- ค่าขุดดิน	=	2.78	ลบ.ม.	=		275.220		บาท/ท่อน	
- ค่าท่อ กสธ.	=			=		475.000		บาท/ท่อน	
- ค่าขนส่งถึงหน้างาน	=			=		50.410		บาท/ท่อน	
- ค่าวางและกลบกลับ	=			=		140.000		บาท/ท่อน	
- ค่าคอนกรีตหยาบ	=	0.18	ลบ.ม.	=		400.687		บาท	
			ราคาต่อเมตร:	=		1,341.318		บาท	
... ค่างานต้นทุนวางท่อ f0.40 ม. ต่อ 1 เมตร				=		1,340.000		บาท	
12.2 ท่อ กสธ. ขนาด f0.60 ม. x 1.00 ม.									
- ค่าขุดดิน	=	3.13	ลบ.ม.	=		309.375		บาท/ท่อน	
- ค่าท่อ กสธ.	=			=		725.000		บาท/ท่อน	
- ค่าขนส่งถึงหน้างาน	=			=		67.214		บาท/ท่อน	
- ค่าวางและกลบกลับ	=			=		345.000		บาท/ท่อน	
- ค่าคอนกรีตหยาบ	=	0.32	ลบ.ม.	=		712.333		บาท	
			ราคาต่อเมตร:	=		2,158.922		บาท	
... ค่างานต้นทุนวางท่อ f0.60 ม. ต่อ 1 เมตร				=		2,150.000		บาท	
12.3 ท่อ กสธ. ขนาด f0.80 ม. x 1.00 ม.									
- ค่าขุดดิน	=	3.49	ลบ.ม.	=		345.015		บาท/ท่อน	
- ค่าท่อ กสธ.	=			=		1,250.000		บาท/ท่อน	
- ค่าขนส่งถึงหน้างาน	=			=		89.618		บาท/ท่อน	
- ค่าวางและกลบกลับ	=			=		421.000		บาท/ท่อน	
- ค่าคอนกรีตหยาบ	=	0.5	ลบ.ม.	=		1,113.020		บาท	
			ราคาต่อเมตร:	=		3,218.653		บาท	
... ค่างานต้นทุนวางท่อ f0.80 ม. ต่อ 1 เมตร				=		3,210.000		บาท	
12.4 ท่อ กสธ. ขนาด f1.00 ม. x 1.00 ม.									
- ค่าขุดดิน	=	3.83	ลบ.ม.	=		379.170		บาท/ท่อน	
- ค่าท่อ กสธ.	=			=		1,750.000		บาท/ท่อน	
- ค่าขนส่งถึงหน้างาน	=			=		161.313		บาท/ท่อน	
- ค่าวางและกลบกลับ	=			=		510.000		บาท/ท่อน	
- ค่าคอนกรีตหยาบ	=	0.75	ลบ.ม.	=		1,669.530		บาท	
			ราคาต่อเมตร:	=		4,470.013		บาท	
... ค่างานต้นทุนวางท่อ f1.00 ม. ต่อ 1 เมตร				=		4,470.000		บาท	
ค่าขนส่งทราย	1	ไร่	1	เมื่อใช้รถบรรทุก 10 ล้อ	ในการขนส่งวัสดุ				
ค่าขนส่งหิน, ปูน	2	ไร่	2	เมื่อใช้รถบรรทุก 10 ล้อ + รถลากพ่วง	ในการขนส่งวัสดุ				
ทรายถม อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร	158.88	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	149	กม.	521.93	บาท/ลบ.ม. (รถสิบล้อ+ลากพ่วง)			2
ทรายหยาบ อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร	158.88	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	149	กม.	521.93	บาท/ลบ.ม. (รถสิบล้อ+ลากพ่วง)			
หินผสมคอนกรีต	327.00	บาท/ลบ.ม. ขนส่ง	244	กม.	532.40	บาท/ลบ.ม. (รถสิบล้อ+ลากพ่วง)			
ปูนซีเมนต์	2,093.46	บาท/ตัน ขนส่ง	40	กม.	62.83	บาท/ตัน (รถสิบล้อ+ลากพ่วง)			
ค่าทรายถมที่ที่แหล่งรวมค่าขนส่ง					=	680.810	บาท/ลบ.ม.		
ค่าทรายหยาบที่แหล่งรวมค่าขนส่ง					=	680.810	บาท/ลบ.ม.		
ค่าหินย่อย ที่ปากไม่รวมค่าขนส่ง					=	859.400	บาท/ลบ.ม.		
ค่าปูนซีเมนต์รวมค่าขนส่งถึงหน้างาน					=	2,156.290	บาท/ตัน		
... ต้นทุนคอนกรีตหยาบ (1:3:5 ซีเมนต์ 240 กก. ทราย 0.520 ลบ.ม. หิน 0.870 1:3:5					=	1,828.040	บาท/ลบ.ม.		
- ค่างานต้นทุนคอนกรีต ค2 (ปูนซีเมนต์ 320 กก. ทราย 0.596 ลบ.ม. หิน 0.76 (240 ksc)					=	1,966.500	บาท/ลบ.ม.		
- ค่างานต้นทุนคอนกรีต ค2 + ค่าแรงเท (ปูนซีเมนต์ 320 กก. ทราย 0.596 ลบ (240 ksc)					=	2,402.500	บาท/ลบ.ม.		


 (นายสำเนียง จันทะวิชัย)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

รหัส Unprotect

	สี่เหลี่ยม		
ค่าขนส่งหิน	2	ใช้	1 เมื่อใช้รถบรรทุก 10 ล้อ ในการขนส่งวัสดุ
ค่าขนส่งยาง	2	ใช้	2 เมื่อใช้รถบรรทุก 10 ล้อ + รถลากพ่วง ในการขนส่งวัสดุ
Traffic Factor	1.013	ใช้	1.006 เมื่อปริมาณจราจรน้อยกว่า 1000 คัน/วัน
		ใช้	1.013 เมื่อปริมาณจราจรมากกว่า 1000 คัน/วัน
ดอกเบี้ยเงินกู้	5	%	(งบประมาณ 100 %)
เงินล่วงหน้าจ่าย	0	%	
ดอกเบี้ยเงินฝาก	0	%	
เงินประกันผลงาน	0	%	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7	%	
ราคาน้ำมันโซล่าที่ กทม เฉลี่ย	30.50		23.50, 24.50, 25.50, 26.50, 27.50, 28.50, 29.50, 30.50, 31.50, 32.50, 33.50, 34.50
ราคาน้ำมันโซล่า ณ สถานที่ก่อสร้าง เฉ	30.50		23.50, 24.50, 25.50, 26.50, 27.50, 28.50, 29.50, 30.50, 31.50, 32.50, 33.50, 34.50
อยู่ในพื้นที่	0	0	ฝนตกปกติ
		1	ฝนตกชุก 1
		2	ฝนตกชุก 2

ฝนตกชุก 1* = กรุงเทพฯ, กระบี่, จันทบุรี, ชุมพร, เชียงราย, ตรัง, นครนายก, ปราจีนบุรี, พัทลุง,ภูเก็ต,ยะลา,สตูล และหนองคาย
 ฝนตกชุก 2** = ตรัง, นครพนม, นครศรีธรรมราช, นราธิวาส, บึงกาฬ, พังงา, ระนอง และสงขลา

รายการการเปรียบเทียบราคาขางแอสฟัลต์

ราคาขางแอสฟัลต์ (ราคาจากสำนักคณิศรยุทธกิจการค้า ณ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2564)

กรณี 1 จาก อ.สูงเนิน ถึง หน่วยงาน ใช้ราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอเมือง ของสถ	30.50	บาท	ระยะขนส่ง	346	กม.
ขาง EAP	30,800.00	บาท/ตัน	ค่าขนส่ง	539.53	บาท/ตัน
ขาง AC 60-70	21,500.00	บาท/ตัน	ค่าขนส่ง	539.53	บาท/ตัน
ขาง CRS-2	22,716.00	บาท/ตัน	ค่าขนส่ง	539.53	บาท/ตัน
ขาง PARA - AC	30,500.00	บาท/ตัน	ค่าขนส่ง	539.53	บาท/ตัน
			รวม ค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง	31,339.53	บาท/ตัน
			รวม ค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง	22,039.53	บาท/ตัน
			รวม ค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง	23,255.53	บาท/ตัน
			รวม ค่าวัสดุ+ค่าขนส่ง	31,039.53	บาท/ตัน

สรุปผลการเปรียบเทียบราคาขาง

ขาง EAP	ให้คิด	จาก อ.สูงเนิน ถึง หน่วยงาน	ราคา	30,800.00	บาท/ตัน	ระยะขนส่ง	539.53	บาท/ตัน
ขาง AC 60-70	ให้คิด	จาก อ.สูงเนิน ถึง หน่วยงาน	ราคา	21,500.00	บาท/ตัน	ระยะขนส่ง	539.53	บาท/ตัน
ขาง CRS-2	ให้คิด	จาก อ.สูงเนิน ถึง หน่วยงาน	ราคา	22,716.00	บาท/ตัน	ระยะขนส่ง	539.53	บาท/ตัน
ขาง PARA - AC	ให้คิด	จาก อ.สูงเนิน ถึง หน่วยงาน	ราคา	30,500.00	บาท/ตัน	ระยะขนส่ง	539.53	บาท/ตัน

สรุปผลการเปรียบเทียบราคาปูนซีเมนต์ ใช้ราคาน้ำมันโซล่า ณ อำเภอเมือง ของสถานที่ก่อสร้าง 30.50 บาท
 ปริมาณปูนซีเมนต์ที่ใช้ทั้งโครงการ 480.00 ตัน

1.ปูนซีเมนต์ จากโรงงานที่ จ.สระบุรี	2,080.00	บาท/ตัน	ระยะทาง	400	กม.	ค่าขนส่ง	623.77	บาท/ตัน	รวม ค่าวัสดุ+ค่า	2,703.77	บาท/ตัน
ค่างาน Pavement In-Place Recycli	248.91	บาท/ตัน									
2.ปูนซีเมนต์ จาก อ.เมือง ของสถานที่ก	2,093.46	บาท/ตัน	ระยะทาง	40	กม.	ค่าขนส่ง	62.83	บาท/ตัน	รวม ค่าวัสดุ+ค่า	2,156.29	บาท/ตัน
ค่างาน Pavement In-Place Recycli	240.48	บาท/ตัน									
ให้คิด ปูนซีเมนต์ จาก อ.เมือง ของสถานที่ก่อสร้าง	2,093.46	บาท/ตัน	ระยะขนส่ง	40.00	กม.						
ประมาณราคา	นายอนันต์ เหล่าอุ่มพุก	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการช่างโยธา								
ตรวจ	นายสำเนียง จันทะวิชัย	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการกองช่าง								
ตรวจ	สืบคำรจโทบุญมี เมืองนันท์	ตำแหน่ง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง								
เห็นชอบ	นายนิคม โยหาสิทธิ	ตำแหน่ง	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง								

(นายสำเนียง จันทะวิชัย)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

โครงการ : จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแวง โดยวิธีคัดเลือก /
เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแวง กว้าง 6 เมตร ยาว 5,000 เมตร หนา

ตารางคำนวณวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีนำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน) 0.04 เมตร อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์(93.14.18.00)
เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	13.65	19.10
2	15.39	21.54
3	17.13	23.98
4	18.87	26.42
5	20.61	28.86
6	22.36	31.30
7	24.77	34.68
8	27.97	39.15
9	31.16	43.63
10	34.36	48.11
11	37.56	52.59
12	40.76	57.06
13	43.96	61.54
14	47.16	66.02
15	50.35	70.50
16	53.55	74.97
17	56.75	79.45
18	59.95	83.93
19	63.15	88.41
20	66.35	92.88

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
21	69.54	97.36
22	72.74	101.84
23	75.94	106.32
24	79.14	110.79
25	82.34	115.27
26	85.54	119.75
27	88.73	124.23
28	91.93	128.71
29	95.13	133.18
30	98.33	137.66
31	101.53	142.14
32	104.72	146.61
33	107.93	151.10
34	111.12	155.57
35	114.32	160.05
36	117.52	164.53
37	120.72	169.00
38	123.91	173.48
39	127.11	177.96
40	130.32	182.44
41	133.51	186.92
42	136.71	191.39
43	139.91	195.87

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
44	143.10	200.34
45	146.30	204.82
46	149.50	209.31
47	152.71	213.79
48	155.90	218.26
49	159.10	222.74
50	162.30	227.22
51	165.50	231.70
52	168.69	236.17
53	171.89	240.64
54	175.09	245.12
55	178.29	249.61
56	181.49	254.09
57	184.69	258.56
58	187.88	263.03
59	191.08	267.51
60	194.28	271.99
61	197.49	276.48
62	200.68	280.95
63	203.88	285.43
64	207.07	289.90
65	210.28	294.39
66	213.47	298.86

โครงการ : จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองแขวง หมู่ที่ 9 - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแขวง โดยวิธีคัดเลือก /
 เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองแขวง หมู่ที่ 9 - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแขวง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 6.00 เมตร / 18
 เลขที่หนังสือ : 421.57-18
 0.04 เมตร อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์(93.14.18.00)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
67	165.93	232.30
68	168.34	235.68
69	170.85	239.19
70	173.29	242.60
71	175.74	246.03
72	178.20	249.48
73	180.67	252.94
74	183.15	256.42
75	185.56	259.78
76	188.07	263.29
77	190.49	266.68
78	192.92	270.08
79	195.47	273.65
80	197.92	277.09
81	200.38	280.54
82	202.74	283.84
83	205.23	287.32
84	207.72	290.81
85	210.23	294.32
86	212.62	297.67
87	215.03	301.04
88	217.57	304.59
89	219.98	307.98
90	222.41	311.38

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
91	224.99	314.98
92	227.44	318.41
93	229.89	321.85
94	232.36	325.30
95	234.68	328.55
96	237.16	332.03
97	239.65	335.51
98	242.16	339.02
99	244.67	342.54
100	247.02	345.83
101	249.55	349.38
102	251.92	352.69
103	254.47	356.26
104	256.85	359.60
105	259.43	363.20
106	261.82	366.55
107	264.22	369.91
108	266.63	373.28
109	269.25	376.94
110	271.67	380.34
111	274.10	383.74
112	276.54	387.15
113	278.98	390.57
114	281.43	394.00

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
115	283.89	397.45
116	286.36	400.90
117	288.83	404.37
118	291.31	407.84
119	293.81	411.33
120	296.30	414.83
121	298.57	417.99
122	301.08	421.51
123	303.60	425.04
124	306.13	428.58
125	308.41	431.77
126	310.95	435.34
127	313.51	438.91
128	315.80	442.12
129	318.37	445.72
130	320.95	449.33
131	323.26	452.56
132	325.86	456.20
133	328.17	459.43
134	330.78	463.10
135	333.10	466.35
136	335.43	469.60
137	338.07	473.30
138	340.40	476.56

โครงการ : จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองแขวง หมู่ที่ 9 - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแขวง โดยวิธีคัดเลือก /
 เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองแขวง หมู่ที่ 9 - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแขวง โดยวิธีคัดเลือก : งบประมาณปี ๕๐0๑-๒๕๖๑
 0.04 เมตร อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์(93.14.18.00)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
139	446.94	625.72
140	450.17	630.23
141	453.33	634.66
142	456.58	639.22
143	459.77	643.68
144	462.98	648.17
145	466.12	652.57
146	469.36	657.10
147	472.52	661.53
148	475.78	666.10
149	478.98	670.57
150	482.18	675.06
151	485.32	679.45
152	488.55	683.97
153	491.71	688.40
154	494.97	692.96
155	498.15	697.42
156	501.35	701.89
157	504.56	706.38
158	507.78	710.89
159	510.92	715.29
160	514.17	719.84
161	517.34	724.27
162	520.51	728.72

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
163	523.70	733.18
164	526.90	737.66
165	530.11	742.16
166	533.34	746.67
167	536.57	751.20
168	539.72	755.60
169	542.98	760.17
170	546.15	764.60
171	549.32	769.05
172	552.51	773.52
173	555.71	778.00
174	558.93	782.50
175	562.15	787.01
176	565.27	791.38
177	568.52	795.92
178	571.77	800.48
179	574.93	804.90
180	578.09	809.32
181	581.26	813.77
182	584.56	818.39
183	587.76	822.86
184	590.96	827.35
185	594.06	831.68
186	597.28	836.19

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
187	600.52	840.72
188	603.77	845.27
189	606.89	849.65
190	610.16	854.23
191	613.31	858.64
192	616.47	863.06
193	619.77	867.68
194	622.95	872.13
195	626.14	876.59
196	629.33	881.06
197	632.54	885.55
198	635.76	890.06
199	638.84	894.37
200	642.07	898.90
201.0 - 1000.0	3.21	4.49

โครงการ : จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองแขว หมู่ที่ 9 - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแขว โดยวิธีคัดเลือก /
เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองแขว หมู่ที่ 9 - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแขว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ (93.14.18.00)
เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุดที่ 5004.21.57-118
0.04 เมตร อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์(93.14.18.00)

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 3.21 บาท/ตัน
4.49 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 29.50 บาท/ลิตร



โครงการ : จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองแขวง หมู่ที่ 9 - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแขวง โดยวิธีคัดเลือก /
 เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองแขวง หมู่ที่ 9 - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแขวง
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุดที่ 5004.21.57-18
 0.04 เมตร อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์(93.14.18.00)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
67	216.67	303.34
68	219.87	307.81
69	223.07	312.30
70	226.27	316.77
71	229.47	321.26
72	232.67	325.73
73	235.86	330.21
74	239.05	334.67
75	242.26	339.16
76	245.45	343.63
77	248.65	348.11
78	251.85	352.58
79	255.05	357.06
80	258.24	361.54
81	261.44	366.02
82	264.64	370.50
83	267.84	374.97
84	271.06	379.48
85	274.24	383.94
86	277.43	388.40
87	280.63	392.89
88	283.83	397.36
89	287.02	401.83
90	290.24	406.33

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
91	293.44	410.82
92	296.63	415.29
93	299.82	419.74
94	303.02	424.23
95	306.24	428.74
96	309.42	433.18
97	312.61	437.66
98	315.83	442.16
99	319.03	446.64
100	322.21	451.09
101	325.41	455.57
102	328.63	460.08
103	331.83	464.56
104	335.01	469.01
105	338.20	473.49
106	341.42	477.99
107	344.61	482.46
108	347.82	486.95
109	351.01	491.41
110	354.21	495.89
111	357.43	500.40
112	360.62	504.86
113	363.82	509.35
114	367.00	513.80

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
115	370.19	518.27
116	373.40	522.77
117	376.58	527.21
118	379.77	531.68
119	382.98	536.18
120	386.21	540.69
121	389.40	545.16
122	392.60	549.64
123	395.77	554.07
124	399.00	558.60
125	402.20	563.08
126	405.41	567.57
127	408.57	572.00
128	411.76	576.46
129	414.95	580.93
130	418.16	585.43
131	421.39	589.94
132	424.57	594.39
133	427.76	598.86
134	430.97	603.35
135	434.19	607.86
136	437.35	612.30
137	440.54	616.75
138	443.80	621.32

โครงการ : จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแวง โดยวิธีคัดเลือก /
เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแวง กว้าง 6 เมตร ยาว 5,000 เมตร หนา

ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน) 0.04 เมตร อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์(93.14.18.00)
ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	8.10	11.35
2	9.90	13.86
3	11.70	16.38
4	13.49	18.89
5	15.29	21.41
6	17.09	23.92
7	18.88	26.44
8	20.92	29.28
9	23.38	32.73
10	25.83	36.17
11	28.29	39.61
12	30.75	43.04
13	33.20	46.49
14	35.66	49.93
15	38.12	53.37
16	40.58	56.81
17	43.03	60.25
18	45.49	63.68
19	47.95	67.13
20	50.41	70.57

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
21	52.86	74.01
22	55.33	77.46
23	57.78	80.89
24	60.24	84.33
25	62.70	87.78
26	65.15	91.22
27	67.61	94.66
28	70.07	98.10
29	72.52	101.52
30	74.99	104.98
31	77.43	108.40
32	79.90	111.86
33	82.36	115.30
34	84.82	118.75
35	87.26	122.17
36	89.73	125.62
37	92.19	129.07
38	94.65	132.52
39	97.11	135.95
40	99.56	139.38
41	102.03	142.84
42	104.49	146.28
43	106.93	149.71

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
44	109.40	153.16
45	111.85	156.59
46	114.31	160.04
47	116.76	163.47
48	119.23	166.92
49	121.67	170.33
50	124.12	173.77
51	126.59	177.23
52	129.04	180.65
53	131.50	184.10
54	133.97	187.56
55	136.41	190.98
56	138.86	194.41
57	141.33	197.87
58	143.82	201.35
59	146.26	204.76
60	148.71	208.20
61	151.18	211.65
62	153.66	215.13
63	156.09	218.53
64	158.53	221.94
65	160.98	225.38
66	163.45	228.83

โครงการ : จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองแขว หมู่ที่ 9 - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแขว โดยวิธีคัดเลือก /
 เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองแขว หมู่ที่ 9 - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแขว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 50000
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุดที่ ศค 004.21.57.118
 0.04 เมตร อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์(93.14.18.00)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
67	103.10	144.33
68	104.62	146.47
69	106.15	148.61
70	107.68	150.76
71	109.22	152.90
72	110.76	155.06
73	112.27	157.18
74	113.82	159.35
75	115.34	161.48
76	116.86	163.61
77	118.39	165.75
78	119.92	167.89
79	121.45	170.04
80	122.99	172.19
81	124.53	174.34
82	126.04	176.45
83	127.58	178.61
84	129.10	180.73
85	130.65	182.90
86	132.17	185.03
87	133.69	187.16
88	135.21	189.29
89	136.73	191.43
90	138.30	193.62

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
91	139.83	195.76
92	141.32	197.85
93	142.86	200.00
94	144.40	202.16
95	145.94	204.31
96	147.48	206.47
97	148.98	208.57
98	150.53	210.74
99	152.03	212.85
100	153.59	215.02
101	155.10	217.14
102	156.65	219.32
103	158.17	221.43
104	159.68	223.55
105	161.25	225.75
106	162.77	227.87
107	164.29	230.00
108	165.81	232.13
109	167.33	234.26
110	168.86	236.40
111	170.38	238.54
112	171.91	240.68
113	173.44	242.82
114	174.98	244.97

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
115	176.51	247.11
116	178.05	249.27
117	179.59	251.42
118	181.13	253.58
119	182.67	255.74
120	184.15	257.81
121	185.70	259.98
122	187.25	262.15
123	188.73	264.23
124	190.29	266.40
125	191.84	268.58
126	193.33	270.66
127	194.89	272.84
128	196.45	275.03
129	197.94	277.12
130	199.51	279.31
131	201.00	281.40
132	202.50	283.49
133	204.07	285.70
134	205.57	287.79
135	207.14	290.00
136	208.64	292.10
137	210.23	294.32
138	211.73	296.42

โครงการ : จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองแขวง หมู่ที่ 9 - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแขวง โดยวิธีคัดเลือก /
 เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองแขวง หมู่ที่ 9 - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแขวง
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ 5004.21.57 ว.18
 0.04 เมตร อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์(93.14.18.00)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
139	343.06	480.29
140	345.41	483.57
141	347.75	486.85
142	350.44	490.62
143	352.80	493.92
144	355.16	497.22
145	357.88	501.03
146	360.25	504.35
147	362.63	507.68
148	365.01	511.01
149	367.39	514.35
150	370.15	518.22
151	372.55	521.57
152	374.95	524.93
153	377.36	528.30
154	379.77	531.67
155	382.18	535.05
156	384.60	538.44
157	387.02	541.83
158	389.87	545.82
159	392.31	549.23
160	394.75	552.65
161	397.20	556.08
162	399.65	559.51

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
163	402.11	562.96
164	404.57	566.40
165	407.04	569.86
166	409.52	573.33
167	412.00	576.80
168	414.49	580.28
169	416.50	583.11
170	419.00	586.60
171	421.50	590.09
172	424.00	593.60
173	426.51	597.12
174	429.03	600.64
175	431.55	604.17
176	434.08	607.72
177	436.62	611.27
178	438.64	614.09
179	441.18	617.66
180	443.73	621.23
181	446.29	624.81
182	448.86	628.40
183	451.43	632.00
184	453.45	634.83
185	456.03	638.44
186	458.62	642.06

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
187	461.21	645.70
188	463.23	648.52
189	465.84	652.17
190	468.45	655.83
191	471.07	659.50
192	473.09	662.32
193	475.72	666.00
194	478.36	669.70
195	481.00	673.41
196	483.02	676.23
197	485.68	679.95
198	488.34	683.68
199	490.36	686.51
200	493.04	690.25
201.0 - 1000.0	2.46	3.45

โครงการ : จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองแขว หมู่ที่ 9 - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแขว โดยวิธีคัดเลือก /
เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองแขว หมู่ที่ 9 - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแขว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ปีงบประมาณ 2564
0.04 เมตร อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์(93.14.18.00)

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.46 บาท/ตัน
3.45 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 29.50 บาท/ลิตร



โครงการ : จัดก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแวง โดยวิธีคัดเลือก /
เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแวง กว้าง 6 เมตร ยาว 5,000 เมตร หนา

0.04 เมตร อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์(93.14.18.00)
ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพ่วง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)
เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ภูมิภาคเป็น ที่ราบ ผิวทางลาดยาง และการจราจรปกติ
ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	4.48	6.27
2	5.84	8.17
3	7.19	10.07
4	8.55	11.97
5	9.91	13.88
6	11.27	15.78
7	12.63	17.69
8	13.99	19.59
9	15.35	21.49
10	16.71	23.39
11	18.07	25.30
12	19.43	27.20
13	20.79	29.10
14	22.15	31.01
15	23.56	32.99
16	25.09	35.13
17	26.62	37.27
18	28.15	39.41
19	29.68	41.55
20	31.21	43.70

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
21	32.74	45.84
22	34.27	47.98
23	35.80	50.12
24	37.33	52.26
25	38.86	54.40
26	40.39	56.54
27	41.92	58.68
28	43.45	60.83
29	44.97	62.96
30	46.51	65.11
31	48.03	67.25
32	49.56	69.39
33	51.09	71.53
34	52.62	73.67
35	54.15	75.81
36	55.68	77.96
37	57.21	80.09
38	58.74	82.23
39	60.28	84.39
40	61.80	86.52
41	63.33	88.66
42	64.86	90.81
43	66.38	92.94

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
44	67.92	95.09
45	69.45	97.23
46	70.98	99.38
47	72.51	101.52
48	74.03	103.64
49	75.57	105.79
50	77.10	107.93
51	78.63	110.08
52	80.15	112.21
53	81.68	114.35
54	83.21	116.49
55	84.74	118.64
56	86.27	120.78
57	87.80	122.91
58	89.33	125.06
59	90.86	127.20
60	92.40	129.36
61	93.92	131.49
62	95.45	133.63
63	96.98	135.77
64	98.51	137.92
65	100.03	140.04
66	101.57	142.20

โครงการ : จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแวง โดยวิธีคัดเลือก /
 เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแวง โดยวิธีคัดเลือก : ด้านที่ลูกรัง 5.00 เมตร x 18
 0.04 เมตร อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ (93.14.18.00)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
139	213.23	298.52
140	214.73	300.62
141	216.32	302.85
142	217.83	304.96
143	219.34	307.07
144	220.94	309.31
145	222.45	311.42
146	223.96	313.54
147	225.47	315.65
148	226.98	317.77
149	228.59	320.03
150	230.11	322.15
151	231.63	324.28
152	233.14	326.40
153	234.66	328.53
154	236.18	330.66
155	237.71	332.79
156	239.23	334.92
157	240.75	337.06
158	242.28	339.19
159	243.81	341.33
160	245.34	343.47
161	246.87	345.61
162	248.40	347.76

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
163	249.93	349.90
164	251.46	352.05
165	253.00	354.20
166	254.54	356.35
167	256.07	358.50
168	257.61	360.66
169	259.16	362.82
170	260.70	364.98
171	262.24	367.14
172	263.79	369.31
173	265.21	371.29
174	266.76	373.46
175	268.31	375.63
176	269.86	377.80
177	271.41	379.98
178	272.97	382.15
179	274.38	384.14
180	275.94	386.32
181	277.50	388.50
182	279.06	390.68
183	280.62	392.87
184	282.04	394.86
185	283.60	397.05
186	285.17	399.24

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
187	286.74	401.44
188	288.16	403.42
189	289.73	405.62
190	291.30	407.82
191	292.88	410.03
192	294.30	412.01
193	295.87	414.22
194	297.45	416.44
195	298.87	418.42
196	300.45	420.64
197	302.04	422.86
198	303.46	424.84
199	305.04	427.06
200	306.63	429.29
201.0 - 1000.0	1.54	2.15

โครงการ : จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองแขวง หมู่ที่ 9 - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแขวง โดยวิธีคัดเลือก /
 เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองแขวง หมู่ที่ 9 - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแขวง กว้าง 6 เมตร ยาว 5,000 เมตร หนา
 0.04 เมตร อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์(93.14.18.00)
รายงาน คำดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร
 เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 29.00 - 29.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าชุดต่อ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.50	0.22	0.28	1.72	1.78
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.68	0.78	0.98	5.46	5.66
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	3.08	0.55	0.69	3.63	3.77
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	18.04	3.51	4.39	21.55	22.43
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	34.69	10.80	13.50	45.49	48.19
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	18.22	3.06	3.83	21.28	22.05
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	56.74	19.00	23.75	75.74	80.49
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	62.47	4.66	5.83	67.13	68.30
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	34.73	5.18	6.48	39.91	41.21
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	28.95	3.34	4.18	32.29	33.13
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	6.50	1.70	2.13	8.20	8.63
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	25.25	6.52	8.15	31.77	33.40
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	41.62	12.96	16.20	54.58	57.82
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	8.21	1.46	1.83	9.67	10.04
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	15.46	2.75	3.44	18.21	18.90

โครงการ : จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองแขวง หมู่ที่ 9 - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแขวง โดยวิธีคัดเลือก /

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	49.61	20.90	26.13	70.51	75.74
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แนน	20.37	4.20	5.25	24.57	25.62
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	60.84	25.71	32.14	86.55	92.98
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แนน	6.35	1.66	2.08	8.01	8.43
8	งานชุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	8.73	2.11	2.64	10.84	11.37
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	9.51	1.75	2.19	11.26	11.70
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	10.65	3.38	4.23	14.03	14.88
9	งานราดยางโพรมีไคต์	ตร.ม.	6.53	0.62	0.78	7.15	7.31
10	งานราดยางแทคไคต์	ตร.ม.	6.05	0.88	1.10	6.93	7.15
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	14.16	2.21	2.76	16.37	16.92
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	42.61	6.64	8.30	49.25	50.91
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	29.09	4.54	5.68	33.63	34.77
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	19.57	3.05	3.81	22.62	23.38
12	งานเคลือบหิน ขัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.79	0.49	0.61	2.28	2.40
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	5.39	1.47	1.84	6.86	7.23
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.68	1.00	1.25	4.68	4.93
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.47	0.68	0.85	3.15	3.32
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	355.66	16.77	20.96	372.43	376.62
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแทคไคต์	ตร.ม.	9.35	2.28	2.85	11.63	12.20

สมจิตร เสรีผล

06 กันยายน 2564 16:01:00

หน้า 2 จาก 4

โครงการ : จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองแขวง หมู่ที่ 9 - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแขวง โดยวิธีคัดเลือก /

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวโพรมีโด้	ตร.ม.	12.03	2.82	3.53	14.85	15.56
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	8.08	1.06	1.33	9.14	9.41
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	11.93	2.39	2.99	14.32	14.92
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	20.61	2.53	3.16	23.14	23.77
	ค่าปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	10.15	1.92	2.40	12.07	12.55
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	12.61	1.74	2.18	14.35	14.79
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	156.71	35.15	43.94	191.86	200.65
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	32.32	11.03	13.79	43.35	46.11
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	40.40	5.29	6.61	45.69	47.01
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	35.56	11.03	13.79	46.59	49.35
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	40.40	5.29	6.61	45.69	47.01
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ขุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	22.75	5.92	7.40	28.67	30.15
	ขุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	45.49	11.83	14.79	57.32	60.28
	ขุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	37.91	9.86	12.33	47.77	50.24
	ขุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	28.43	7.39	9.24	35.82	37.67
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	10.10	2.07	2.59	12.17	12.69
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	2.31	0.39	0.49	2.70	2.80

สมจิตร เสรีฐผล

06 กันยายน 2564 16:01:00

หน้า 3 จาก 4

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูปแบบ Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
≥700.00	2.7735	0.8333	3.5000	7.1068	1.0711	1.0700	1.1615	1.1770

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 - บ้านสร้างแกว หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแวง โดยวิธีคัดเลือก / เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 - บ้านสร้างแกว หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแวง กว้าง 6 เมตร ยาว 5,000 เมตร หนา 0.04 เมตร อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์(93.14.18.00)	
สาย		บ้านหนองแวง หมู่ 9-บ้านสร้างแกว หมู่ 13	
ตอน		1	
อยู่ในท้องที่จังหวัด		กาฬสินธุ์	เขตฝนตก
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)			5.00%
เงินประกันผลงานหัก			0.00%
		ราคาจำหน่ายโซลา	29.5 บาท/ลิตร
		เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่งเพิ่ม (บาท)	ค่าตัด/ ตัดหลัก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ยางมะตอยชนิดเอี๊ยงตัวเร็วเกรดCRS-2บรรจุBULK	ตัน	23,636.67	574.00	882.59	0.00	0.00	24,519.26	ส.ค. 2564	
2	หินย่อยหินย่อย3/8"ราคาไม่	ลบ.ม.	275.00	244.00	523.89	0.00	0.00	798.89	ก.ย. 2564	ขอนแก่น
3	ยางAC60-70	ตัน	20,716.00	346.00	531.47	0.00	0.00	21,247.47	ก.ย. 2564	นครราชสีมา

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลที่ดี

ข้อโครงการ
 งบก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 -
 บ้านสร้างแก หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแวง โดยวิธีคัดเลือก / เสริมผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 -
 บ้านสร้างแก หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแวง กว้าง 6 เมตร ยาว 5,000 เมตร อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ (93.14.18.00)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

[illegible]

โครงการ : จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแวง โดยวิธีคัดเลือก /
เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแวง กว้าง 6 เมตร ยาว 5,000 เมตร หนา
0.04 เมตร อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์(93.14.18.00)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)


2.1.1 [4.1(2)]งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)

ค่ายาง CRS-2 0.30 ลิตร @ (24,519.260 บาท/ตัน) /1,000 = 7.355 บาท/ตร.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางแทคโค้ต) = 6.930 บาท/ตร.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = 7.355 + 6.930 = 14.285 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 14.28 บาท/ตร.ม.



โครงการ : จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแวง โดยวิธีคัดเลือก /
เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแวง กว้าง 6 เมตร ยาว 5,000 เมตร หนา
0.04 เมตร อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์(93.14.18.00)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

2.2.1 [4.4(4)] งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต หนา 4.000 ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)

ความหนา 4.000 ซม.

ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ = 10,000.000 ตัน

ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน 0.000 กม. (ไม่เกิน 300 กม.) 215.020 = 2.360 บาท/ตัน

บาท/ตัน

ค่าติดตั้งเครื่องผสม : 250,000 / 0.000 = 0.000 บาท/ตัน

(กรณีที่ปริมาณงาน ASPHALT CONCRETE ทั้งโครงการ น้อยกว่า 10,000 ตัน ให้ใช้ปริมาณ ASPHALT CONCRETE ตันในการคำนวณค่าติดตั้งเครื่องผสม)

ค่ายาง AC (จากตารางที่ 2) 5.500 % = 0.055 ตัน @ 21,247.470 = 1,168.610 บาท/ตัน

บาท/ตัน

ค่าหินผสมแอสฟัลต์ 0.74 ลบ.ม. @ 798.890 บาท/ลบ.ม. = 591.178 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต) = 372.430 บาท/ตัน

ค่าขนส่ง 2.650 กม. (ปกติใช้ L/4) = 9.400 บาท/ตัน

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม.บนผิวแตกโคต บาท/ตร.ม. x 0.900 (ตัวแปร) x 10.410 ตร.ม./ตัน) = 108.961 บาท/ตัน

ค่าใช้จ่ยรวม

= 2,252.939 บาท/ตัน

ค่างานต้นทุน = 2,252.93 / 10.41

= 216.42 บาท/ตร.ม.

โครงการ : จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองแขว หมู่ที่ 9 - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแขว โดยวิธีคัดเลือก /
เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองแขว หมู่ที่ 9 - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแขว กว้าง 6 เมตร ยาว 5,000 เมตร หนา
0.04 เมตร อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์(93.14.18.00)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 สีเทอร์โมพลาสติก

ค่างานต้นทุน

= 290.00 บาท/ตร.ม.



เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% / ระกาศ 1

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

สมจิตฺร เสริฐผล

หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแวง หมู่ที่ 9 - บ้านสร้างแวง หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแวง โดยวิธีคัดเลือก / เสริมปริมาณแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 - บ้านสร้างแวง

เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าจำนวนการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
90.00	5.4724	0.8333	4.5000	1.1081	1.0700	1.1857	1.2026	1.2196
100.00	5.1694	0.8333	4.5000	1.1050	1.0700	1.1824	1.1990	1.2156
110.00	4.7483	0.8333	4.0000	1.0958	1.0700	1.1725	1.1887	1.2048
120.00	4.6292	0.8333	4.0000	1.0946	1.0700	1.1712	1.1876	1.2039
130.00	4.4430	0.8333	4.0000	1.0928	1.0700	1.1693	1.1854	1.2015
140.00	4.3286	0.8333	4.0000	1.0916	1.0700	1.1680	1.1843	1.2005
150.00	4.1868	0.8333	4.0000	1.0902	1.0700	1.1665	1.1826	1.1987
160.00	4.0855	0.8333	4.0000	1.0892	1.0700	1.1654	1.1817	1.1979
170.00	4.0052	0.8333	4.0000	1.0884	1.0700	1.1646	1.1807	1.1968

สมจิตร เสรีสุผล

06 พ.ย. 2564 15:55:42

พวงกบ 13 : งบก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายพานหนองแวง หมู่ที่ 9 - บ้านสร้างแก หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแวง โดยวิธีตัดเลือก / เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายพานหนองแวง หมู่ที่ 9 - บ้านสร้างแก หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแวง กว้าง 6 เมตร ยาว 5,000 เมตร หน้า 0.04 เมตร อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์(93.14.18.00

เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประการ

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	5.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) สานบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุก 1	Factor F ฝนชุก 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
180.00	3.9482	0.8333	4.0000	8.7815	1.0878	1.0700	1.1639	1.1800	1.1960
190.00	4.1809	0.8333	3.5000	8.5142	1.0851	1.0700	1.1611	1.1780	1.1949
200.00	4.1572	0.8333	3.5000	8.4905	1.0849	1.0700	1.1608	1.1777	1.1946
210.00	4.0541	0.8333	3.5000	8.3874	1.0839	1.0700	1.1598	1.1767	1.1937
220.00	4.0279	0.8333	3.5000	8.3612	1.0836	1.0700	1.1595	1.1764	1.1933
230.00	3.9408	0.8333	3.5000	8.2741	1.0827	1.0700	1.1585	1.1753	1.1921
240.00	3.8617	0.8333	3.5000	8.1950	1.0820	1.0700	1.1577	1.1744	1.1911
250.00	3.7523	0.8333	3.5000	8.0856	1.0809	1.0700	1.1566	1.1731	1.1896
260.00	3.6513	0.8333	3.5000	7.9846	1.0798	1.0700	1.1554	1.1717	1.1881

สมจิตร เสรีสุผล

0 เมษายน 2564 15:55:42

เลขที่หนังสือ : ดอกเบี้ย 5% ประกาศใช้

เงินลงทุน

0.00 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

5.00 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก

0.00 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7.00 %

ค่าจ้าง ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F	
	ค่าดำเนินการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย				ฝนชุก 1	ฝนชุก 2
270.00	3.5578	0.8333	3.5000	7.8911	1.0789	1.0700	1.1544	1.1706	1.1868
280.00	3.4710	0.8333	3.5000	7.8043	1.0780	1.0700	1.1535	1.1695	1.1856
290.00	3.3902	0.8333	3.5000	7.7235	1.0772	1.0700	1.1526	1.1685	1.1845
300.00	3.3147	0.8333	3.5000	7.6480	1.0765	1.0700	1.1519	1.1677	1.1835
350.00	3.2737	0.8333	3.5000	7.6070	1.0761	1.0700	1.1514	1.1672	1.1829
400.00	3.1486	0.8333	3.5000	7.4819	1.0748	1.0700	1.1500	1.1660	1.1819
450.00	3.1268	0.8333	3.5000	7.4601	1.0746	1.0700	1.1498	1.1657	1.1816
500.00	3.0168	0.8333	3.5000	7.3501	1.0735	1.0700	1.1486	1.1645	1.1804
700.00	2.7735	0.8333	3.5000	7.1068	1.0711	1.0700	1.1461	1.1615	1.1770

คํางนตํนทรวมทงค้รองการ 7,257,980.00 บาท
ผลรวมคํางนตํนทรวมทงนกอสรางทง 7,257,980.00 บาท
แหลงของเงนงบประมาณ 9,636,200.00 บาท
แหลงของเงนนองงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง 5.00 % ต่อปี
เงนลวงหนํายาย 0.00 % ดอกเบยเงนกู้ 7.00 %
เงนประกนผลงานทัก 0.00 % คํากษณูลคํ่าพ้ม (VAT)

Factor F งานก่อสร้างทาง

คํางนตํนทรวม	Factor F
10,000,000.00	1.3098
7,257,980.00	1.3377
5,000,000.00	1.3607

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแวง
โดยวิธีคัดเลือก / เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแวง กว้าง

2. 6 เมตร ยาว 5,000 เมตร หน้า 0.04 เมตร อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์(93.14.18:00)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง / องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

9,636,200.00

บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

06 กันยายน 2564

เป็นเงิน

9,708,999.84

บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 บุญมี เนื่องนันท์ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

7.2 สำเนียง จันทะวิชัย กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.3 สมจิตร เสริฐผล กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านหนองแวง หมู่ที่ 9 - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแวง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคารวม	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.1 งานไพรม์โค้ต และแท็คโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)							
	2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แท็คโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	30,000.000	14.28	428,400.00	1.3377	19.10	573,070.68
2	2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
	2.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	30,000.000	216.42	6,492,600.00	1.3377	289.50	8,685,151.02
3	4. สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	1,162.000	290.00	336,980.00	1.3377	387.93	450,778.14
รวมราคากลาง								9,708,999.84

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง

จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสาย บานหนองแวง หมู่ที่ 9 - บานสร้างแกว หมู่ที่ 13 ตำบลหนองแวง โดยวิธีคัดเลือก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง/องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง



(ลำเมียง จันทะวิชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(บุญมี เนืองนันท)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(สมจิตต์ เสรีฐิตผล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ดร. เสรีฐิตผล

0๔ กันยายน 2564



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โทร. ๐ ๔๓๘๔ ๐๙๖๑ ต่อ ๑๒

ที่ กส ๘๐๘๐๒/

วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอเชิญประชุมเพื่อกำหนดราคากลาง

เรียน คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่ง อบต.หนองแวง ที่ ๗๘๒/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙ - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองแวง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ วงเงินงบประมาณ ๙,๖๓๖,๒๐๐.- บาท (เก้าล้านหกแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

เพื่อให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างโครงการดังกล่าว เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จึงใคร่ขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้นด้วย

สืบทำรวจโท

(บุญมี เนืองนนท์)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ระเบียบวาระการประชุม

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขว อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

.....

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

.....
.....

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อทราบและพิจารณา

๓.๑ การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

๑) โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองแขว หมู่ที่ ๙ - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองแขว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขว อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ วงเงินงบประมาณ ๙,๖๓๖,๒๐๐.- บาท (เก้าล้านหกแสนสามหมื่นหกพันสองร้อย บาทถ้วน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๓.๒.....

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

.....
.....

บันทึกประชุมคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙ - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ ๑๓
ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์


ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕

เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๕

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

.....

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	ส.ต.ท.บุญมี เนืองนนท์	ประธานกรรมการ	
๒	นายสำเนียง จันทะวิชัย	กรรมการ	
๓	นางสาวสมจิตร เสริฐผล	กรรมการ	

ผู้ไม่มาประชุม

- ไม่มี

ผู้เข้าร่วมประชุม

- ไม่มี

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๐๐ น.

- ส.ต.ท.บุญมี เนืองนนท์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ในฐานะประธานกรรมการ
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เป็นประธานการประชุมดำเนินการตามระเบียบ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ

ประธาน - ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการเสริม
ผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙-บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองแวง
กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร หน้า ๐.๐๔ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ วงเงินงบประมาณ ๙,๖๓๖,๒๐๐.- บาท (เก้าล้านหกแสนสาม
หมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

- ตามคำสั่ง อบต.หนองแวง ที่ ๗๘๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองแวง
หมู่ที่ ๙-บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองแวง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอส
มเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ วงเงินงบประมาณ ๙,๖๓๖,๒๐๐.- บาท (เก้าล้านหกแสนสามหมื่น
หกพันสองร้อยบาทถ้วน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ นั้น

ที่ประชุม -รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

๓.๑ การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

(๑) โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙ - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองแวง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดกาฬสินธุ์

ประธาน - ตามที่ อบต.หนองแวง จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าว จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคา เพื่อกำหนดราคากลางงานก่อสร้างให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ การพิจารณากำหนดราคาเป็นไปตามหลักเกณฑ์การกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จึงขอเชิญผู้อำนวยการกองช่างชี้แจงการประมาณราคางานก่อสร้างต่อที่ประชุม เพื่อให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาต่อไป

ผอ.กองช่าง -โครงการดังกล่าวข้างต้น ได้ประมาณราคาค่าก่อสร้างไว้ ตั้งแต่ เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อเสนอขอรับจัดสรรงบประมาณนั้น ก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จึงขอให้คณะกรรมการกำหนดราคากลาง พิจารณาคำนวณราคากลางเพื่อดำเนินการจัดจ้างตามระเบียบนั้น

- การพิจารณากำหนดราคากลาง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙ - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองแวง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทาง แบบเลขที่ ทถ-๗-๒๐๑ แผ่นที่ ๙๔, แบบเลขที่ ทถ-๗-๖๐๑ แผ่นที่ ๑๐๐ และแบบเลขที่ ทถ-๗-๖๐๒ แผ่นที่ ๑๐๑ และประมาณราคา วงเงินงบประมาณ ๙,๖๓๖,๒๐๐.- บาท (เก้าล้านหกแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เป็นงานก่อสร้างทาง โดยใช้ข้อมูลดังต่อไปนี้เพื่อประกอบการพิจารณาในการคำนวณราคากลาง ดังนี้

๑. ราคาวัดุด จากพาณิชย์จังหวัดกาฬสินธุ์ และการสืบราคา เดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

๒. ราคาน้ำมันดีเซล อำเภอเมือง จ.กาฬสินธุ์ เดือน กันยายน ๒๕๖๔ ณ ปัจจุบันราคาน้ำมันดีเซล (B๗) ๒๙.๕๐ บาท/ลิตร

๓. ใช้อัตรารีดอกเบี้ยเงินกู้ ๕ %

๔. ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ๗%

๕. ใช้ FACTOR F = ๑.๓๖๐๗

ในการคำนวณหาปริมาณงานและวัสดุเพื่อใช้ก่อสร้าง จึงขออธิบายรายละเอียดตามเอกสารที่แจกจ่ายให้กับผู้เข้าร่วมประชุม

ประธาน - ตามที่ผู้อำนวยการกองช่างได้ชี้แจงหลักเกณฑ์และวิธีการคำนวณราคากลาง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙ - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองแวง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดกาฬสินธุ์ คำนวณราคากลาง (ระบบมือ)เป็นเงิน ๙,๗๕๙,๓๐๐.- บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)

- มีคณะกรรมการท่านใดมีข้อสงสัย สอบถาม หรือเสนอแก้ไขในรายละเอียดหรือไม่ และเห็นชอบที่จะใช้ราคาดังกล่าวเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่

- ໄໝ້

ประธานฯ - จึงขอปิดการประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

(นางสาวสมจิตร เสร็จผล)
กรรมการ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม

(บุญมี เนื่องนันท)
ประธานกรรมการ

ผู้ตรวจรายงาน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙ - บ้านสร้างแก้ว
หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองแวง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
จำนวน ๑ โครงการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง มีความประสงค์จะทำการจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนน
แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙ - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองแวง องค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๑ โครงการ

จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามคู่มือแนวทาง
การประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงานของรัฐ
ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙ -
บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองแวง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หนองแวง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙,๖๓๖,๒๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

- จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙ - บ้านสร้างแก้ว
หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองแวง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐาน
งานทาง แบบเลขที่ ทถ-๗-๒๐๑ แผ่นที่ ๙๔ , แบบเลขที่ ทถ-๗-๖๐๑ แผ่นที่ ๑๐๐ , และแบบเลขที่ ทถ-๗-๖๐๒
แผ่นที่ ๑๐๑ และ ประมาณราคา

๕. ราคากลางคำนวณ เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๙,๗๐๘,๙๙๙.๘๔ บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

จำนวน ๒ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๗.๑ ส.ต.ท. บุญมี เนืองนันท์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ

๗.๒ นายสำเนียง จันทะวิชัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

๗.๓ นางสาวสมจิตร เสรีฐผล ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายนิยม ไยหาสิทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ โทร. ๐ ๔๓๘๔ ๐๙๖๑

ที่ กส ๘๐๘๐๒/

วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานขออนุมัติราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตฯ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ที่ ๗๘๒/๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ งานจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙ - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองแวง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทาง แบบเลขที่ ทถ-๗-๒๐๑ แผ่นที่ ๙๔ , แบบเลขที่ ทถ-๗-๖๐๑ แผ่นที่ ๑๐๐ , และแบบเลขที่ ทถ-๗-๖๐๒ แผ่นที่ ๑๐๑ วงเงินงบประมาณ ๙,๖๓๖,๒๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านหกแสนสามหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางรวมถึงกรอกข้อมูลการคำนวณราคากลางลงในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เป็นเงิน ๙,๗๐๘,๙๙๙.๘๔ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแปดสิบสี่สตางค์) ปรากฏดังตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง แนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

สืบทารวจโท

ประธานกรรมการ

(บุญมี เนืองนันท์)

กรรมการ

(นายสีกันเียง จันทะวิชัย)

กรรมการ

(นางสาวสมจิตร์ เสริฐผล)

เรียน นายก องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสาวสาวินี บรรณสาร)

(นางบุศรินทร์ ชื้อสัตย์)

รองปลัด อบต.หนองแวง

ส.ต.ท.

(บุญมี เนืองนันท์)

ปลัด อบต.หนองแวง

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(นายนิยม โยหาสิทธิ์)

นายก อบต.หนองแวง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙ - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองแวง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพื้นฐาน	
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๙,๖๓๖,๒๐๐.๐๐ บาท	
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	
ก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙ - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองแวง กว้าง ๖ เมตร ยาว ๕,๐๐๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย รายละเอียดตามแบบมาตรฐานงานทาง แบบเลขที่ ทถ-๗-๒๐๑ แผ่นที่ ๙๔ , แบบเลขที่ ทถ-๗-๖๐๑ แผ่นที่ ๑๐๐ , และแบบเลขที่ ทถ-๗-๖๐๒ แผ่นที่ ๑๐๑ และประมาณราคา	
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๙,๗๐๘,๙๙๙.๘๔ บาท	
๖. บัญชีประมาณราคากลาง จำนวน ๑ แผ่น ประกอบด้วย	
๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ แผ่น	
๖.๒ -	
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๗.๑ ส.ต.ท. บุญมี เนืองนันท์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานกรรมการ	
๗.๒ นายสำเนียง จันทะวิชัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นกรรมการ	
๗.๓ นางสาวสมจิตร เสริฐผล ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ เป็นกรรมการ	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โทร. ๐ ๔๓๘๔ ๐๔๖๑ ต่อ ๑๒

ที่ กส ๘๐๘๐๒/

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔


เรื่อง รายงานขออนุมัติใช้ราคากลาง งานก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตฯ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง


ตามบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ เรื่อง รายงานขออนุมัติราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๙ - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ ๑๓ ตำบลหนองแวง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการกำหนดราคากลาง คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านหนองแวง หมู่ ๙ ฯ ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ราคากลาง เป็นเงิน ๙,๗๐๘,๙๙๙.๘๔ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนแปดพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทแปดสิบสี่สตางค์)

งานพัสดุ กองคลัง จึงขออนุมัติใช้ราคากลางดังกล่าว เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นางสุภา พลสว่าง)

เรียน นายก อบต.หนองแวง


.....


(นางสาวสาวินี บรรณสาร)


(นางบุศรินทร์ ชื้อสัตย์)
รองปลัด อบต.หนองแวง

ส.ต.ท.


(บุญมี เนืองนันท)
ปลัด อบต.หนองแวง

☒ อนุมัติ
☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก


(นายนิยม โยหาสิทธิ์)
นายก อบต.หนองแวง