



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น สายนายนายคำมูล การดิน บ้านโนนชาด หมู่ที่ ๑๕
ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๑ โครงการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง มีความประสงค์จะทำการจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน
ลูกรังบดอัดแน่น สายนายนายคำมูล การดิน บ้านโนนชาด หมู่ที่ ๑๕ ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
จำนวน ๑ โครงการ

จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามคู่มือแนว
ทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางของศูนย์
กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำนักงาน ป.ป.ช. ดังนี้

๑. ชื่อโครงการ จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น สายนายนายคำมูล การดิน
บ้านโนนชาด หมู่ที่ ๑๕

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง อบต.หนองแวง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

๑. จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น สายนายนายคำมูล การดิน บ้านโนนชาด หมู่ที่
๑๕ ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐๐
ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณราคาแนบท้าย

๕. ราคากลางคำนวณ เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ปร. ๕ จำนวน - แผ่น

๖.๒ รายการประมาณราคาค่าก่อสร้าง ปร. ๔ จำนวน - แผ่น

๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๓ แผ่น

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๗.๑ ส.ต.ท. บุญมี เนื่องนันท์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ

๗.๒ นายสำเนียง จันทะวิชัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ

๗.๓ นางสาวสมจิตร เสริฐผล ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ กรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายนิยม โยหาสิทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โทร. ๐ ๔๓๘๔ ๐๙๖๑ ต่อ ๑๒
ที่ กส ๘๐๘๐๒/ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานขออนุมัติใช้ราคากลาง งานปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง


ตามบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรื่อง รายงานขออนุมัติใช้ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น สายนายนายคำมูล การดิน บ้านโนนชาด หมู่ที่ ๑๕ ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการกำหนดราคากลาง จำนวน ๑ โครงการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ราคากลาง เป็นเงิน ๔๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสามหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ดังนั้น งานพัสดุ กองคลัง จึงขออนุมัติใช้ราคากลาง เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

 เจ้าหน้าที่
(นางสุภา ผลสว่าง)

เรียน นายก อบต.หนองแวง


.....

 หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสาวสาวิณี บรรณสาร)

ส.ต.ท.

(บุญมี เนืองนันท)

ปลัด อบต.หนองแวง

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก


(นายนิยม โยหาสิทธิ์)
นายก อบต.หนองแวง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น สายนายนายคำมูล การดินบ้านโนนชาต หมู่ที่ ๑๕ ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๑ โครงการ	
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพื้นฐาน	
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท	
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)	
- จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบดอัดแน่น สายนายนายคำมูล การดินบ้านโนนชาต หมู่ที่ ๑๕ ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ กว้าง ๖ เมตร ยาว ๗๕๐ เมตร ปริมาณลูกรังไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ลูกบาศก์เมตร รายละเอียดตามประมาณราคาแนบท้าย	
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท	
๖. บัญชีประมาณราคากลาง จำนวน ๓ แผ่น ประกอบด้วย	
๖.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง	ปร.๕ จำนวน - แผ่น
๖.๒ แบบแสดงรายการปริมาณงานก่อสร้าง	ปร.๔ จำนวน - แผ่น
๖.๓ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง	จำนวน ๓ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๗.๑ ส.ต.ท. บุญมี เนืองนันท์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	เป็นประธานกรรมการ
๗.๒ นายสำเนียง จันทะวิชัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นกรรมการ
๗.๓ นางสาวสมจิตร เสริฐผล ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้	เป็นกรรมการ

วันที่ ๒๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ช่วงที่ 1 กม. ที่ 0+000 ถึง 0+750 ระยะทาง 0.750 กม. ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไม่มีไหล่ทาง

เฉลี่ยราคา กก.ละ	578,666.67	บาท
------------------	------------	-----

นายกองดีการบริหารส่วนตำบลหนองม่วง

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

รายละเอียดการประมาณราคา

ชื่อสายทาง บ้านโนนธาตุ หมู่ที่ 15 นายนาชัยกุล กาวดิน

ระยะทางดำเนินการ

0.750 กม.

รหัสสายทาง กส.ถ 139-161

สถานที่ตั้ง ต.หนองแวง อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรง-ค่าหน่วย			จำนวนเงิน (บาท)	Factor F	ราคากลาง (บาท)		หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง	รวม			ราคาต่อหน่วย	รวม	
(ก) งานขุด											
1 งานดิน											
1.1 งานวางป่าหลอ			ตร.ม.	-	-	-	-	1.3624	-	-	
1.2 งานดินถมคันทาง บดอัดแน่น (คันข้างทาง)		4,441	ลบ.ม.	44.13	-	44.13	195,981.33	1.3624	60.12	267,004.96	
2 งานผิวทาง											
2.1 งานรองพื้นทาง (ลูกรังบดอัดแน่น)		900	ลบ.ม.	136.24	-	136.24	122,616.00	1.3624	185.61	167,052.04	
3 งานอาคารระบายน้ำ											
3.1 ท่อลอดกลม บ.ส.ถ.			ท่อน	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.1 ขนาด f 0.40 ม.			ท่อน	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.2 ขนาด f 0.60 ม.			ท่อน	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.3 ขนาด f 0.80 ม.			ท่อน	-	-	-	-	-	-	-	
3.1.4 ขนาด f 1.00 ม.			ท่อน	-	-	-	-	-	-	-	
รวมค่าจ้างก่อสร้างโดยประมาณ										434,057.00	

ประมาณราคา

ผ.นายช่างโยธา

ตรวจ

ผู้คำนวณการช่าง

(นายอนันต์ เหล่าอุทุมพร)

(นายถ้ำเมือง จันทะวิชัย)

ข้อมูลประกอบการประมาณการ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ตำบลหนองต๋อง จังหวัดกาฬสินธุ์

วันพุธที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓

ประเภทงาน ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเทศบาลตำบล

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า

สายทาง กส.ย 139-161

สถานที่ตั้ง ต.หนองหว้า อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์

ชื่อสายทาง บ้านโนนชาด หมู่ที่ 15 งบประมาณค่าวัสดุ การเดิน

ระยะทางตลอดสายทาง 1-653 กม. ระยะทางค่านินการ 0.750 กม.

ข้อมูลเบื้องต้นรายละเอียดระยะทางขุดสร้าง

1	อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น	หินคลุก	180.00	บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง	281	=	575.36	บาท/ลบ.ม. (รถสิบล้อ+ลากพ่วง)
2	อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น	หินฝุ่น	254.00	บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง	281	=	575.36	บาท/ลบ.ม. (รถสิบล้อ+ลากพ่วง)
3	อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น	หิน 3/4"	325.00	บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง	281	=	575.36	บาท/ลบ.ม. (รถสิบล้อ+ลากพ่วง)
4	อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น	หิน 1/2"	325.00	บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง	281	=	575.36	บาท/ลบ.ม. (รถสิบล้อ+ลากพ่วง)
5	อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น	หิน 3/8"	216.00	บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง	281	=	575.36	บาท/ลบ.ม. (รถสิบล้อ+ลากพ่วง)
6	อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น	หินผสมแอสฟัลต์	273.15	บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง	281	=	575.36	บาท/ลบ.ม. (รถสิบล้อ+ลากพ่วง)
7	ค.หนองหว้า อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์	ดินถม	5.00	บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง	1	=	11.19	บาท/ลบ.ม. (รถสิบล้อ)
8	ค.หนองหว้า อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์	ลูกรัง	10.00	บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง	1	=	11.19	บาท/ลบ.ม. (รถสิบล้อ)
9	ค.หนองหว้า อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์	วัสดุคิดแยก	20.00	บาท/ลบ.ม.	ระยะขนส่ง	1	=	11.19	บาท/ลบ.ม. (รถสิบล้อ)
10	ค.เมือง ของสวททที่ก่อสร้าง	ซีเมนต์	AREFI	บาท/ตัน	ระยะขนส่ง	AREFI	=	AREFI	บาท/ตัน (รถสิบล้อ+ลากพ่วง)
11	กทข.	สาย CSS-1	24,426.67	บาท/ตัน	ระยะขนส่ง	640	=	942.41	บาท/ตัน (รถสิบล้อ+ลากพ่วง)
12	กทข.	สาย AC 60-70	27,000.00	บาท/ตัน	ระยะขนส่ง	640	=	942.41	บาท/ตัน (รถสิบล้อ+ลากพ่วง)
13	กทข.	สาย CRS-2	23,580.00	บาท/ตัน	ระยะขนส่ง	640	=	942.41	บาท/ตัน (รถสิบล้อ+ลากพ่วง)
14	อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา	สาย PARA - AC	40,115.00	บาท/ตัน	ระยะขนส่ง	375	=	530.21	บาท/ตัน (รถสิบล้อ+ลากพ่วง)

รวมการรวมค่าวัสดุขุดสร้าง

1. งานวัสดุหินดิน (จากการขนถ่าย)

- ค่าวัสดุที่แหล่ง	=	3.00	บาท/ลบ.ม.(พิกัด)
- ค่าเสื่อมราคาขุดลึก	=	20.71	บาท/ลบ.ม.(พิกัด)
- ค่าขนส่ง	=		บาท/ลบ.ม.(พิกัด)
รวมค่าวัสดุและขนส่ง	=	23.71	บาท/ลบ.ม.(พิกัด)
อัตราการคูณตัว	1.6	=	บาท/ลบ.ม.(พิกัด)
- ค่าเสื่อมราคาขุดลึก	=	44.13	บาท/ลบ.ม.(พิกัด)
รวมค่าวัสดุและค่ารถเป็นเงิน	=	44.13	บาท/ลบ.ม.(พิกัด)

2. งานวัสดุคิดแยก

- ค่าวัสดุที่แหล่ง	=	5.00	บาท/ลบ.ม.(พิกัด)	
- ค่าเสื่อมราคาขุดลึก	=	30.86	บาท/ลบ.ม.(พิกัด)	
- ค่าขนส่ง	=	11.19	บาท/ลบ.ม.(พิกัด)	
รวมค่าวัสดุและขนส่ง	=	47.05	บาท/ลบ.ม.(พิกัด)	
อัตราคูณตัว	1.6	=	75.28	บาท/ลบ.ม.(พิกัด)
- ค่าเสื่อมราคาขุดลึก	=	52.96	บาท/ลบ.ม.(พิกัด)	
รวมค่าวัสดุและค่ารถเป็นเงิน	=	128.24	บาท/ลบ.ม.(พิกัด)	

3. งานลูกรัง

- ค่าวัสดุที่แหล่ง	=	10.00	บาท/ลบ.ม.(พิกัด)		
- ค่าเสื่อมราคาขุดลึก	=	30.86	บาท/ลบ.ม.(พิกัด)		
- ค่าขนส่ง	=	11.19	บาท/ลบ.ม.(พิกัด)		
รวมค่าวัสดุและขนส่ง	=	52.05	บาท/ลบ.ม.(พิกัด)		
	อัตราคูณตัว	1.6	=	83.28	บาท/ลบ.ม.(พิกัด)
- ค่าเสื่อมราคาขุดลึก	=	52.96	บาท/ลบ.ม.(พิกัด)		
รวมค่าวัสดุและค่ารถเป็นเงิน	=	136.24	บาท/ลบ.ม.(พิกัด)		

4. งานพื้นทาง

- ค่าวัสดุ	=	180.00	บาท/ลบ.ม.(พิกัด)		
- ค่าขนส่ง	=	575.36	บาท/ลบ.ม.(พิกัด)		
รวมค่าวัสดุ	=	755.36	บาท/ลบ.ม.(พิกัด)		
	อัตราคูณตัว	1.5	=	1133.04	บาท/ลบ.ม.(พิกัด)
- ค่าดิน	=	24.14	บาท/ลบ.ม.(พิกัด)		
- ค่าเสื่อมราคาขุดลึก	=	64.22	บาท/ลบ.ม.(พิกัด)		