

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

<p>๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ. ๑๓๙-๐๒ สายทางเชื่อม บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑,๙,๑๖ - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ ๓,๑๓ ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๑ โครงการ</p>	
<p>หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานโครงสร้างพื้นฐาน</p>	
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร	๙,๙๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท
<p>๓. ลักษณะงานโดยสังเขป</p>	
<p>๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ. ๑๓๙-๐๒ สายทางเชื่อม บ้านหนองแวง หมู่ที่ ๑,๙,๑๖ - บ้านสร้างแก้ว หมู่ที่ ๓,๑๓ ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ รายละเอียดตาม แบบแปลน อบต.นว. ๐๐๑-๒๕๖๒ และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม</p>	
<p>๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๙,๙๙๗,๐๐๐.๐๐ บาท</p>	
<p>๕. บัญชีประมาณราคากลาง จำนวน ๑ แผ่น ประกอบด้วย</p>	
๕.๑	แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒	
๕.๓	
<p>๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง</p>	
๖.๑	ส.ต.ท. บุญมี เนื่องนันท์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานกรรมการ
๖.๒	นายสำเนียง จันทะวิชัย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง เป็นกรรมการ
๖.๓	นางสาวสมจิตร เสริฐผล ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ เป็นกรรมการ
<p></p>	
<p></p>	
<p></p>	



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.139-02 สายทาง บ้านหนองแวงหมู่ที่ 1,9,16 -หมู่ที่ 3,13 บ้านสร้างแก้ว ต.หนองแวง  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2,777.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,662.00 ตารางเมตร


ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	$F_N$	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	19,439.00	1.73	33,629.47	1.3624	2.36	45,816.79
2	งานลูกรังรองพื้นทางบดอัดแน่น	ลบ.ม.	5,565.00	179.73	1,000,197.45	1.3624	244.86	1,362,669.01
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	833.10	329.73	274,698.06	1.3624	449.22	374,248.64
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	16,662.00	343.11	5,716,832.69	1.3624	467.45	7,788,612.86
5	Expansion Joint	ม.	330.00	115.04	37,963.20	1.3624	156.73	51,721.06
6	Contraction Joint	ม.	1,332.00	69.35	92,374.20	1.3624	94.48	125,850.61
7	Longitudinal Joint	ม.	2,777.00	55.88	155,178.76	1.3624	76.13	211,415.54
8	งานไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.	ลบ.ม.	416.55	65.11	27,121.57	1.3624	88.71	36,950.43
					7,337,995.40		รวม	9,997,284.94
ตัวอักษร (-ถ้าด้านเก่าแสนถ้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)							ปรับยอด	9,997,000.00


ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 9,997,000.00  
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =   
 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ =


ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3624  
 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม =

ขนาดหรือเนื้อที่ 16662.00 ตร.ม.  
 เฉลี่ยราคา 599.99 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ)  ประมาณราคา  
 (นายอนันต์ เหล่าคุณทุก)  
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

(ลงชื่อ)  ตรวจ  
 (นายสำเนียง จันทะวิชัย)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง

สืบคำรวจโท  เห็นชอบ  
 (บุญมี เนืองนันท์)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

(ลงชื่อ)  อนุมัติ  
 (นายนิยม โยหาสิทธิ์)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.139-02 สายทาง บ้านหนองแวงหมู่ที่ 1,9,16 -หมู่ที่ 3,13 บ้านสร้างแก้ว ต.หนองแวง  
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2,777.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,662.00 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F <sub>N</sub>	ราคาต่อหน่วยx F <sub>N</sub>	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแถมคันทางเดิม	ตร.ม.	19,439.00	1.73	33,629.47	1.3624	2.36	45,816.79
2	งานลูกรังรองพื้นทางบดอัดแน่น	ลบ.ม.	5,565.00	179.73	1,000,197.45	1.3624	244.86	1,362,669.01
3	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	833.10	329.73	274,698.06	1.3624	449.22	374,248.64
4	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	16,662.00	343.11	5,716,832.69	1.3624	467.45	7,788,612.86
5	Expansion Joint	ม.	330.00	115.04	37,963.20	1.3624	156.73	51,721.06
6	Contraction Joint	ม.	1,332.00	69.35	92,374.20	1.3624	94.48	125,850.61
7	Longitudinal Joint	ม.	2,777.00	55.88	155,178.76	1.3624	76.13	211,415.54
8	งานไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.	ลบ.ม.	416.55	65.11	27,121.57	1.3624	88.71	36,950.43
					7,337,995.40		รวม	9,997,284.94
ตัวอักษร (-เก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน-)							ปรับยอด	9,997,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง = 

9,997,000.00
--------------

  
 ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = 

--

  
 ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ = 

--

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 

1.3624
--------

  
 ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม = 

--

ขนาดหรือเนื้อที่ 16662.00 ตร.ม.  
 เฉลี่ยราคา 599.99 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง ๑๒๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ 13 กันยายน ๒๕๖1  
 ได้ตรวจสอบแล้วและเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

สืบตำรวจโท.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(บุญมี เนื่องนันท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายสำเนียง จันทะวิชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นางสาวสมจิตร เสริฐผล)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้