



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โทร. ๐ ๔๓๘๔ ๐๙๖๑ ต่อ ๑๒
ที่ กส ๘๐๘๐๒/ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองผ้อ้อม หมู่ ๑๒ สายซอยนางวิไล ภูผายาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง มีความประสงค์จะดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผ้อ้อม หมู่ ๑๒ สายซอยนางวิไล ภูผายาง ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒,๔๘๗.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างงานดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง แจ้งตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงาน ดังกล่าวข้างต้น ประกอบด้วย

๑. ส.ต.ท.บุญมี เนืองนันท์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานกรรมการ
๒. นางสาวสมจิตร เสริฐผล ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ เป็นกรรมการ
๓. นายอนันต์ เหล่าลุ่มพุก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นกรรมการ


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นางสุภา ผลสว่าง)


เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง


(นางสาวฐิติพร ดลवास)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ท.
(บุญมี เนืองนันท์)
ปลัด อบต.หนองแวง


(นายปรีชา วิชาชัย)
รองปลัด อบต.หนองแวง

☒ อนุมัติ.....
☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก


(นายนิยาม โยหาสิทธิ์)
นายก อบต.หนองแวง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผ้าอ้อม หมู่ ๑๒ สายชอยนางวิไล ภูผายาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง มีความประสงค์จะทำการจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผ้าอ้อม หมู่ ๑๒ สายชอยนางวิไล ภูผายาง ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒,๔๘๗.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)

จึงขอประกาศเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของหน่วยงาน ของรัฐ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผ้าอ้อม หมู่ ๑๒ สายชอยนางวิไล ภูผายาง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๒,๔๘๗.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผ้าอ้อม หมู่ ๑๒ สายชอยนางวิไล ภูผายาง ผิวจราจรด้านหน้า กว้าง ๓.๘๐ เมตร ด้านหลัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๘๐.๗๕ ตร.ม ตามแบบแปลน อบต.นว เลขที่ ๐๐๑-๒๕๖๖

รายละเอียดตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม

๕. ราคากลางคำนวณ เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๒,๔๘๗.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง ฯ จำนวน ๔ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๑. ส.ต.ท.บุญมี เนืองนันท์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานกรรมการ
๒. นางสาวสมจิตร เสริฐผล ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ เป็นกรรมการ
๓. นายอนันต์ เหล่าลุ่มพุก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นกรรมการ

ประกาศ ณ วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายนิยม โยหาสิทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง



คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง
ที่ ๓๔/๒๕๖๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผ้าอ้อม หมู่ ๑๒ สายชอยนางวิไล ภูผายาง ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒,๔๘๗.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เพื่อให้การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างงานดังกล่าว เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง อ้างตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ และตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงาน ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

๑. ส.ต.ท. บุญมี เนืองนันท์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นประธานกรรมการ
๒. นางสาวสมจิตร เสริฐผล ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ เป็นกรรมการ
๓. นายอนันต์ เหล่าลุ่มพุก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา เป็นกรรมการ

โดยให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่ง ทำหน้าที่พิจารณากำหนดราคาที่เหมาะสม ตามสภาพพื้นที่ และช่วงเวลาในการก่อสร้าง กำหนดเป็นราคากลางการก่อสร้างของแต่ละโครงการ และรายงานผลการคำนวณราคากลาง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายนิยม โยหาสิทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผ้าย้อม หมู่ 12 ซอยนางวิไล อุทยาน

ปริมาณงาน ผิวจราจรด้านหน้า กว้าง 3.80 เมตร ด้านหลัง กว้าง 5.00 เมตร ระยะทาง 20 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 80.75 ตารางเมตร

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F_N	ราคาต่อหน่วย $\times F_N$	ราคากลาง
1	งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม	ตร.ม.	80.75	1.73	139.70	1.3642	2.36	190.58
2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	4.00	512.96	2,051.84	1.3642	699.78	2,799.12
3	ผิวทางปอร์แลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หน้า 0.15 ม.	ตร.ม.	80.75	430.14	34,733.57	1.3642	586.79	47,383.54
4	Expansion Joint	ม.	4.00	117.82	471.28	1.3642	160.73	642.92
5	Contraction Joint	ม.	8.00	72.19	577.52	1.3642	98.48	787.85
6	Longitudinal Joint	ม.	20.00	60.54	1,210.80	1.3642	82.59	1,651.77
7	งานไหล่ทางข้างละ 0.50 ม.	ลบ.ม.	3.00	102.75	308.25	1.3642	140.17	420.51
					38,550.40		รวม	52,590.45
							ปรับยอด	52,487.00

ตัวอักษร (-ห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน-)

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

52,487.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง

=

1.3642

ค่า FACTOR F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

ขนาดหรือเนื้อที่

80.75 ตร.ม.

เฉลี่ยราคา

649.99 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.หนองแวง

เลขที่ ๒๔ / ๒๖๖ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๗

ได้ตรวจสอบแล้วและเห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

1

สืบค้นจาก

(บุญมี เนืองนันท)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)

กรรมการฯ

(นางสาวสมจิตร เสริฐผล)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้

(ลงชื่อ)

(นายอนันต์ เหล่าอุ่มพุก)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการฯ

รายการคำนวณแสดงวิธีการหาปริมาณวัสดุเพื่อประมาณราคาก่อสร้าง

ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผ้าอ้อม หมู่ 12 ซอยนางวิไล ภูผาขาว

ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง เลขที่ อบต.หนองแสง เลขที่ 001-2566 (อ้างอิง แบบ เลขที่ ท1-01 มทอ.231-2562)

ข้อมูลงานถนน กสท.

กว้าง	=	4.00 ม.	[1]
ยาว	=	20.00 ม.	[2]
หนา	=	0.15 ม.	[3]
ทรายรองพื้น(หนา)	=	0.05 ม.	[4]
ความกว้างไหล่ทางลูกรัง(ข้างละ)	=	0.50 ม.	[5]
รายละเอียดการถอดปริมาณวัสดุ			
1.งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม			
- ปริมาณงาน = $\{4.00 + (0.50 \times 2.00)\} \times 20.00$	=	100.00 ตร.ม.	[6] = $\{[1] + ([5] \times 2.00)\} \times [2]$
2. ทรายรองพื้น			
- ปริมาณงานทรายรองพื้น = $4.00 \times 20.00 \times 0.05$	=	4.00 ลบ.ม.	[7] = $[1] \times [2] \times [4]$
3. งานคอนกรีต			
3.1 ปริมาณงานคอนกรีตทั้ง โครงการ = 4.00×20.00	=	80.00 ตร.ม.	[8] = $[1] \times [2]$
3.2 ปริมาณคอนกรีตต่อหนึ่งแผง			
- ความกว้างของแผงคอนกรีต(จากแบบ)	=	2.00 ม.	[9]
- ความยาวของแผงคอนกรีต(จากแบบ ระยะ CONTRACTION JOINT)	=	10.00 ม.	[10]
...จะได้ปริมาณคอนกรีตต่อแผง = 2.00×10.00	=	20.00 ตร.ม.	[11] = $[9] \times [10]$
4. เหล็กเสริมคอนกรีต			
4.1 เหล็กเสริมคอนกรีต(คิดจากพื้นที่ 1 แผง)			
4.1.1 กรณีที่ 1 ใช้เหล็ก WIRE MESH			
WIRE MESH Dia. 4 mm. @ 0.20 x 0.20 m.# = 2.00×10.00	=	20.00 ตร.ม.	[12] = $[9] \times [10]$
4.1.2 กรณีที่ 2 ใช้เหล็ก ดูกรณีที่ 1			
- เหล็กตามขวาง			
ระยะห่างเหล็กตามขวาง @	=	ดูกรณีที่ 1 ม.	[13]
ดูกรณีที่ 1	=	ดูกรณีที่ 1 ท่อน	[14] = $[10] / [13]$
ดูกรณีที่ 1	=	ดูกรณีที่ 1 ม.	[15] = [9]
ดูกรณีที่ 1	=	ดูกรณีที่ 1 ม.	[16] = $[14] \times [15]$
- เหล็กตามยาว			
ระยะเหล็กตามยาว @	=	ดูกรณีที่ 1 ม.	[17]
ดูกรณีที่ 1	=	ดูกรณีที่ 1 ท่อน	[18] = $[9] / [17]$
ดูกรณีที่ 1	=	ดูกรณีที่ 1 ม.	[19] = [10]
ดูกรณีที่ 1	=	ดูกรณีที่ 1 ม.	[20] = $[18] \times [19]$
ดูกรณีที่ 1	=	ดูกรณีที่ 1 ม.	[21] = $[16] + [20]$
ดูกรณีที่ 1	=	ดูกรณีที่ 1 กก.	[22]
ดูกรณีที่ 1	=	ดูกรณีที่ 1 กก.	[23] = $[21] \times [22]$
- ลวดผูกเหล็ก			
ไม่นำนับคิดเนื่องจากใช้เหล็ก WIRE MESH	=	- กก.	[24] = $([23] \times 25) / 1,000$
4.3 EXPANSION JOINT			
ระยะของ EXPANSION JOINT(จากแบบ)	=	50.00 ม.	[25]
- หาจำนวน EXPANSION JOINT = $(20.00/50.00) - 1$	=	1.00 ช่วง	[26] = $([2] / [25]) - 1$
- ความยาวทั้งหมดของ EXPANSION JOINT = 4.00×1.00	=	4.00 ม.	[27] = $[1] \times [26]$
คิดจากพื้นที่ 1 แผง ของ EXPANSION JOINT			

- ความกว้างของแผงคอนกรีต(จากแบบ)	=	2.00 ม.	[28]=[9]
- Dowel bar เหล็กเส้นกลม(จากแบบ) ขนาด	=	15.00 มม.	[29]
- ระยะห่างเหล็ก	=	0.50 ม.	[30]
- หาจำนวนเหล็ก = $2.00 / 0.50$	=	3.00 ท่อน	[31]=[27]/[30]
- เหล็ก Dowel bar 1 ท่อน ยาว	=	0.50 ม.	[32]
- หาความยาวเหล็ก Dowel bar = 3.00×0.50	=	1.50 ม.	[33]=[31]x[32]
หน่วยน้ำหนักเหล็กเส้นกลม ขนาด 15 มม. ความยาว 1 ม.หนัก	=	1.39 กก.	[34]
...จะได้ Dowel bar เหล็กเส้นกลม ขนาด 15 มม. หนัก = 1.50×1.39	=	2.09 กก.	[35]=[33]x[34]
METAL CAP = จำนวนเหล็ก Dowel Bar	=	3.00 ชุด	[36]=[31]
หา JOINT FILLER			
- ความกว้างของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ	=	0.0250 ม.	[37]
- ความลึกของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ	=	0.0250 ม.	[38]
- พื้นที่ Joint Filter = $2 \times (0.15 - 0.025)$	=	0.25 ตร.ม.	[39]=[28]x([31]-[38])
หา JOINT SEALLER			
- ปริมาณ Joint Sealler = $2 \times 0.025 \times 0.025 \times 1,000$	=	1.25 ลิตร	[40]
หาปริมาณไม้แบบ			
- ปริมาณไม้แบบ = 2×0.15	=	0.30 ตร.ม.	[41]
4.4 CONTRACTION JOINT			
ระยะของ CONTRACTION JOINT	=	10.00 ม.	[42]
- จำนวน CONTRACTION JOINT = $[(20.00 / 10.00) - 1] = -1.00$	=	2.00 ช่วง	[43]=([2]/[42]) - 1 - [26]
- ความยาวรวม CONTRACTION JOINT = 4.00×2.00	=	8.00 ม.	[44]=[1]x[43]
คิดจากพื้นที่ 1 แผง ของ CONTRACTION JOINT			
- ความกว้างของแผงคอนกรีต(จากแบบ)	=	2.00 ม.	[45]
- Dowel bar เหล็กเส้นกลม(จากแบบ) ขนาด	=	15.00 มม.	[46]
- ระยะห่างเหล็ก	=	0.50 ม.	[47]
- หาจำนวนเหล็ก = $2.00 / 0.50$	=	3.00 ท่อน	[48]=[44]/[47]
- เหล็ก Dowel bar 1 ท่อน ยาว	=	0.50 ม.	[49]
- หาความยาวเหล็ก Dowel bar = 3.00×0.50	=	1.50 ม.	[50]=[48]x[49]
หน่วยน้ำหนักเหล็กเส้นกลม ขนาด 15 มม. ความยาว 1 ม.หนัก	=	1.390 กก.	[51]
...จะได้ Dowel bar เหล็กเส้นกลม ขนาด 15 มม. หนัก = 1.50×1.390	=	2.09 กก.	[52]=[50]x[51]
ความยาว Joint เท่ากับ ความกว้างของแผงคอนกรีต	=	2.00 ม.	[53]=[45]
ปริมาณงานทาสี + จาระบี เท่ากับ จำนวนเหล็ก Dowel Bar	=	3.00 ชุด	[54]=[48]
หา JOINT SEALLER			
- ความกว้างของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ	=	0.0100 ม.	[55]
- ความลึกของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ	=	0.0375 ม.	[56]
- ปริมาณ Joint Sealler = $2 \times 0.01 \times 0.0375 \times 1,000$	=	0.75 ลิตร	[57]=[55]x[56] x 1,000
4.2 LONGITUDINAL JOINT			
ความยาวของ LONGITUDINAL JOINT	=	20.00 ม.	[58]=[2]
คิดจากพื้นที่ 1 แผง ของ LONGITUDINAL JOINT			
- ความยาวของแผงคอนกรีต(จากแบบ ระยะ CONTRACTION JOINT)	=	10.00 ม.	[59]
- Tie bar เหล็กข้ออ้อย(จากแบบ) ขนาด	=	12.00 มม.	[60]
- ระยะห่างเหล็ก(จากแบบ)	=	0.50 ม.	[61]
- หาจำนวนเหล็ก = $10.00 / 0.50$	=	19.00 ท่อน	[62]=[58]/[61]
- เหล็ก Tie bar 1 ท่อน ยาว(จากแบบ)	=	0.50 ม.	[63]
- หาความยาวเหล็ก Tie bar = 19.00×0.50	=	9.50 ม.	[64]=[62]x[63]

หน่วยน้ำหนักเหล็กข้ออ้อย ขนาด 12 มม. ความยาว 1 ม.หนัก
...จะได้ Tie bar เหล็กข้ออ้อย ขนาด 12 มม. หนัก = 9.50 x 0.888

หา JOINT SEALER

- ความกว้างของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ
- ความลึกของร่องหยอดยาง(Joint Sealler) ตามแบบ
- ปริมาณ Joint Sealler = 10 x 0.01 x 0.0375 x 1,000

5. งานไหลทาง

- ปริมาณงาน = (0.15) x 0.50 x 20.00 x 2.00

$$= 0.888 \text{ กก. [65]}$$

$$= 8.44 \text{ กก. [66]=[64]x[65]}$$

$$= 0.0100 \text{ ม. [67]}$$

$$= 0.0375 \text{ ม. [68]}$$

$$= 3.75 \text{ ลิตร [69]=[67]x[68] x 1,000}$$

$$= 3.00 \text{ ลบ.ม. [70]=([3]+[4])x[2]x[5]x2.00}$$

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผ้าอ้อม หมู่ ๑๒ สายชอยนางวิไล ภูผายาง ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์	
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง	
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๕๒,๔๘๗.๐๐ บาท	
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผ้าอ้อม หมู่ ๑๒ สายชอยนางวิไล ภูผายาง มีพิกัดด้านหน้า กว้าง ๓.๘๐ เมตร ด้านหลัง กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่คอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า ๘๐.๗๕ ตร.ม ตามแบบแปลน อบต.นว เลขที่ ๐๐๑-๒๕๖๖ รายละเอียดตามแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม	
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ เป็นเงิน ๕๒,๔๘๗.๐๐ บาท	
๖. บัญชีประมาณราคากลาง จำนวน ๔ แผ่น ประกอบด้วย	
๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง	จำนวน ๔ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง	
๗.๑ ส.ต.ท. บุญมี เนืองนันท์ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	เป็นประธานกรรมการ
๗.๒ นางสาวสมจิตร เสริฐผล ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้	เป็นกรรมการ
๗.๓ นายอนันต์ เหล่าสุ่มทุก ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	เป็นกรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โทร. ๐ ๔๓๘๔ ๐๙๖๑

ที่

วันที่

๘ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานขออนุมัติราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผ้าอ้อม หมู่ ๑๒
สายซอยนางวิไล ภูผายาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง ที่ ๗๔/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนด
ราคากลาง ลงวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อให้การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
บ้านหนองผ้าอ้อม หมู่ ๑๒ สายซอยนางวิไล ภูผายาง ตำบลหนองแวง อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
เป็นไปตามตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒ /ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นั้น

ในการนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการกำหนดราคากลาง
งานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางก่อสร้าง และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏดัง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในงานก่อสร้าง แนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

สืบตำรวจโท

(บุญมี เนืองนนท์)

ประธานกรรมการ

กรรมการ

(นางสาวสมจิตร เสริฐผล)

กรรมการ

(นายอนันต์ เหล่าลุ่มพุก)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

- เสือโปรตุเกสหนองแวง

(นางสาวฐิติพร ดลवास)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ด.ท.

(บุญมี เนืองนนท์)

ปลัด อบต.หนองแวง

(นายปรีชา วิชาชัย)

รองปลัด อบต.หนองแวง

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก

(นายนิยม โยหาสิทธิ์)

นายก อบต.หนองแวง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง โทร. ๐ ๔๓๘๔ ๐๙๖๑ ต่อ ๑๒
ที่ กส ๘๐๘๐๒/ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานขออนุมัติใช้ราคากลางงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผ้าอ้อม
หมู่ ๑๒ สายขอยนางวิไล ภูผายาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง


ตามบันทึกข้อความ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง รายงานขออนุมัติราคากลาง
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองผ้าอ้อม หมู่ ๑๒ สายขอยนางวิไล ภูผายาง ตำบลหนองแวง
อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๒,๔๘๗.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)
ในการกำหนด ราคากลาง จำนวน ๑ โครงการ คณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการดังกล่าว ได้ดำเนินการ
คำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
โดยใช้ราคากลาง เป็นเงิน ๕๒,๔๘๗.๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยแปดสิบเจ็ดบาทถ้วน)

ดังนั้น งานพัสดุ กองคลัง จึงขออนุมัติใช้ราคากลาง เพื่อใช้ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ


(นางสุภา ผลสว่าง)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง

-เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(นางสาวรัตติพร ดลवास)


หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายปรีชา วิชาชัย)
รองปลัด อบต.หนองแวง

ส.ค.ท.

(บุญมี เนืองนันท)
ปลัด อบต.หนองแวง

☒ อนุมัติ
☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก


(นายนิยม โยหาสิทธิ์)
นายก อบต.หนองแวง